

Modernizare DJ 606 B Corzu, km 45+683-47+483, L=1,800 km, judetul Mehedinti

I.D.: 13822688

Data publicarii	07.07.16	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.749.380,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Lucrarile de construire pentru executia investitiei: Modernizare DJ 606 B Corzu,km 45+683-47+483,L=1,800 km, judetul Mehedinti'' includ : • Km 45+683-46+850 pe o lungime totala de 1.167 m s-a proiectat urmatoarea structura: 1. Peste structura existenta • 4 cm strat de uzura beton asfaltic BA 16; • 5 cm strat de legatura beton asfaltic BADPC 20; • 15 cm stat de piarta sparta impanata; • 15 cm starat de fundatie din balast; • frezare imbracaminte rutiera existenta 2. In casete: • 4 cm strat de uzura beton asfaltic BA 16; • 5 cm strat de legatura beton asfaltic BADPC 20; • 15 cm stat de piarta sparta impanata; • 30 cm starat de fundatie din balast; ? Pe tronsonul de drum judetean cu structura existenta pietruita, cuprins intre km 64+850-47+483 pe o lungime totala de 633 m s-a proiectat urmatoarea structura: • 4 cm strat de uzura beton asfaltic BA 16; • 5 cm strat de legatura beton asfaltic BADPC 20; • 15 cm stat de piarta sparta impanata; • 15 cm starat de fundatie din balast; - lucrari de asigurarea scurgerii apelor: • Santuri din pamant 4008 m; • Santuri din beton 910 m; • 2 podete tubulare - lucrari accesorii - podete tubulare la accese la gospodarii; - 2 drumuri laterale; - lucrari de siguranta circulatiei Descrierea lucrarilor este disponibila în sectiunea Documentatie tehnica si Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Valoarea totala supusa achizitiei este de 1.749.380 lei fara TVA ?i cuprinde: Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza Constructii prin modernizarea drumului judetean (drum, podete, santuri, siguranta circulatiei) in valoare de 1.639.103 lei fara TVA; Cap. 5. Alte cheltuieli 5.1.Organizare de santier in valoare de 24.587 lei fara TVA 5.3.Diverse si neprevazute in valoare de 85.690 lei fara TVA, reprezentand 5,00 % din valoarea lucrarilor de constructii - montaj.