

---

## **Lucrări de execuție rețea de canalizare din ceramică vitrificată DN400 în UAT Bocșa**

I.D.: 102884337

---

Data publicarii	18.09.24	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Descriere: Execuție lucrări aferente contractului "Lucrări de execuție rețea de canalizare din ceramică vitrificată DN400 în UAT Bocșa". Stațiile de pompare ape uzate din Bocșa vor fi amplasate pe teritoriul aglomerării Bocșa, pe teren public, după cum urmează: 1. Lucrări de execuție rețea de canalizare din ceramică vitrificată DN400 în UAT Bocșa - 900 m 2. Lucrări de montare stație de pompare ape uzate (monobloc cu 2 compartimente - pompe montate uscat), complet echipată - 1 buc. 3. Lucrări de execuție conductă refulare SPAU - 452 m Contractul ce face obiectul prezentei documentații se referă la reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare din localitatea Bocșa și face parte din lucrările în regie proprie aferente contractului "Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție a apei și rețelelor de canalizare din Bocșa, cod: CS-CL-08" din cadrul proiectului "Fazarea Proiectului Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Caraș-Severin." Lucrările de execuție rețea de canalizare din ceramică vitrificată DN400 (900 metri), lucrările de montare a stației de pompare ape uzate suplimentare și lucrările de execuție conductă refulare SPAU sunt necesare pentru implementarea și finalizarea contractului de lucrări "Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție a apei și rețelelor de canalizare din Bocșa, cod: CS-CL-08" din cadrul proiectului "Fazarea Proiectului Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Caraș-Severin." Durata de execuție și punere în funcțiune a lucrărilor este 6 de luni. Perioada de Garanție este de 36 luni. Valoarea estimată a contractului nu include sume reprezentând "cheltuieli diverse și neprevăzute".

---