

Amenajare Parcare strada Zmeurei

I.D.: 98567995

Data publicarii 13.06.24 Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 2.018.485,38 RON - 2.018.485,38 RON

Descriere: Obiectivul principal este amenajarea unei parcuri cu o suprafata de 2963,914 mp din strada Zmeurei, lucru care va asigura descongestionarea circulatiei prin eliberarea benzii de circulatie din zona cat si asigurarea latimii libere a atrotuarelor, asigurand o circulatie mai fluenta pentru toti factorii, autoturisme, pietoni. Prin realizarea investitiei se va asigura conditia tehnica in conformitate cu normativele privind siguranta circulatiei autovehiculelor, care presupune asigurarea proteectiei utilizatorilor, impotriva riscului de accidente. Prezentul proiect este si o cale viabila care face posibila rezolvarea unor mari deziderate ale locuitorilor, astfel: -raspunderea cererilor locuitorilor care manifesta un interes deosebit pentru parcare in siguranta a autoturismelor; -este o posibila optiune educativa, ceea ce poate conduce la scaderea numarului de accidente. Investitia reprezinta una din oportunitatile de revitalizare a peisajului urban din zona, investitia face parte din obiectivele prioritare de dezvoltare ale Directiei Administrarea Strazilor si Iluminatului Public. Investiția se va realiza în condițiile de autorizare prevăzute de Legea 50/1991 modificată și completată prin Legea 453/2001 și Legea 401/2004. Descrierea amplasamentului: Terenul pe care se va amenaja parcare propusa este situat in intravilanul Mun. Slatina pe strada Zmeurei si are sprafata de 2963,914 mp. Accesul la parcare propusa se poate realiza din doua directii de pe latura de vest a terenului si anume din Strada Zmeurei si prin aleea de acces existenta pe latura de nord a terenului intre Cresa nr.4 si bloc. Lucrarile propuse nu sunt amplasate intr-o zona protejata sau o zona de protectie a monumentelor, ne-fiind impuse constrangeri in scopul protejarii patrimoniului arhitectural si urbanistic al zonei. Zona de amplasament nu se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice. Menționăm că toate caracteristicile tehnice ale activităților ce urmează a fi executate precum și ale execuției lucrărilor se regăsesc în documentația SF elaborată de S.C Esrar Matcons S.R.L care face parte integrantă din documentația de atribuire. Menționăm că listele de cantități postate în SEAP și care au stat la baza stabilirii valorii estimate în cadrul SF au rol orientativ pentru elaborarea ofertei financiare. DESFACERI 1 Demolare bordure existente - 173,00 ml; 2 Demolare imprejmuire existenta, inclusiv incarcare si transport - 290,00 ml; 3 Spargere beton rest cladiri, inclusive incarcare si transport -100,40 mc. TERASAMENTE 1 Sapatura mecanica - 2.104,40 mc INFRASTRUCTURA SI SUPRASTRUCTURA 1 Așternere strat de forma din balast 15 cm - 2.963,91 mp; 2 Așternere strat balast 25 cm - 2.963,91 mp; 3 Așternere strat balast stabilizat 20 cm - 2.963,91 mp; 4 Așternere strat mixtura asfaltica BAD22,4 - 6 cm - 2.853,91 mp; 5 Așternere strat mixtura asfaltica BA16 - 5 cm - 2.853,91 mp; 6 Așternere strat pamant vegetal - 23,10 mc; 7 Așternere gazon rulou - 110,00 mp; 8 Montare borduri mari pe fundatie din beton -72,00 ml; 9 Imprejmuire din plasa de sarma bordurata pe stalpi metalici - 296,00 ml; 10 Montare stalpi de iluminat solar complet echipat - 15,00 buc; 11 Marcaj rutier vopsea termoplast aplicat la cald 2000 microni/mp - 170,00 mp; 12 Așternere strat balast 70 cm umplutura - 93,00 mp. CANALIZARE PLUVIALĂ 1 Montare si procurare teava canalizare pluviala PVC SN8 DN315 cu mufa si garnitura 170,00 ml; 2 Montare si procurare teava canalizare pluviala PVC SN8 DN160 cu mufa si garnitura 60,00 ml; 3 Cămin vizitare prefabricat din beton D=1000 mm, cu capac carosabil D400 - 5,00 buc; 4 Amenajare gura de scurgere cu sifon si depozit+ gratar D400 - 6,00 buc. ORGANIZARE DE SANTIER 1 Organizare de santier - 1,00 buc