

Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizare rețea de alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare menajeră cu stație de epurare în comuna Căbești, județul Bihor etapa 1,2”

I.D.: 101655270

Data publicarii	21.08.24	Coduri CPV	45332000
Termenul limita pentru depunere:	24.09.24 15:00	Pretul estimativ:	28.258.795,04 RON

Descriere: Prin implementarea proiectului se intentioneaza modernizarea, reabilitarea si extinderea sistemului existent de apa. Lucrarile propuse a se executa in vederea modernizarii sistemului de alimentare cu apa sunt amplasate in intravilanul si extravilanul satelor SOHODOL, CABESTI, JOSANI, GURBESTI si GOILA. In cadrul prezentului proiect au fost prevazute urmatoarele investitii: Modernizare sistem de alimentare cu apa - Reabilitare si modernizare captare existenta ; - Captare izvor noua ; - Aductiune apa in lungime totala de 890 m, prevazuta din tuburi PEHD, PN 10, De 160 mm ; - Reabilitare gospodarie de apa existenta in satul Sohodol - reabilitare rezervor, avand V = 100 mc si statie noua de clorinare ; - Reabilitare gospodarie de apa existenta in satul Cabesti - reabilitare rezervor, avand V = 350 mc, statie noua de clorinare si rezervor nou avand V = 200 mc; - Reabilitare gospodarie de apa existenta in satul Goila- reabilitare rezervor, avand V = 100 si statie noua de clorinare; - Extindere retea distributie in lungime totala de 6672 m, realizata din tuburi de PEHD, PN10, De 63 - 110 ; - Bransamente individuale la reseaua de distributie prin intermediul conductelor de bransament PEHD, De 25 mm si a caminelor de bransament : 665 buc. Populatia totala pentru care a fost calculata modernizarea si extinderea sistemului de distributie este de 1848 locuitori. Infiintare sistem de canalizare ape uzate menajere - Retea de canalizare menajera in lungime totala de 29.28 km, realizata din teava PVC, SN8, cu diametre cuprinse intre 200 - 250 mm; - Conducte de refulare de la statiile de pompare prevazute din PEHD, PN10, De 90 si De 110 mm, avand lungimea totala de 1317 m ; - Racorduri individuale la reseaua de canalizare menajera prin intermediul conductelor PVC, Dn160 mm si camine de racord: 605 buc - Statii de pompare ape uzate menajere - 6 bucati ; - Statie de epurare ape uzate menajere dimensionata pentru un debit maxim de 312 mc/zi (2000 L.E.). Populatia totala pentru care a fost calculat sistemul de canalizare ape uzate menajere este de 1848 locuitori. Solicitarile de clarificari se depun cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/participare, inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 10 zile.