
Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR N. PÂSLARU" DIN SAT CAȘIN, COMUNA CAȘIN, JUDEȚUL BACĂU"

I.D.: 87405992

Documente participare:

- FisaDate_DF1191690.pdf
- 06.Liste de cantitati.pdf
- 07.PTh - partea scrisa.zip
- 08.PTh - partea desenata.zip
- CAIET DE SARCINI .PDF
- 05. Model de contract - 2.docx
- 04.Formulare.docx
- DUAE_CERERE_240691.xml

Data publicarii	28.09.23	Coduri CPV	45214200-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.10.23	Pretul estimativ:	1.999.048,99 RON - 1.999.048,99 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului este Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÎNVĂȚĂTOR N. PÂSLARU" DIN SAT CAȘIN, COMUNA CAȘIN, JUDEȚUL BACĂU" Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiție - CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÎNVĂȚĂTOR N. PÂSLARU" DIN SAT CAȘIN, COMUNA CAȘIN, JUDEȚUL BACĂU, sunt următoarele: - se va desface tencuiala pe șipci de la planșeul de lemn de la etaj 2, deoarece, datorita vechimii exista riscul ca aceasta să se desprindă ; - grinzile de lemn existente se vor verifica, acolo unde este cazul urmând a fi înlocuite sau consolidate local prin eclipsare. Se vor executa lucrări de ignifugare a elementelor de lemn ale planșeului . - se va realiza o minima șaibă la nivelul planșeului de la etaj prin montarea la partea superioara a grinzilor a unor dulapi de lemn de 4,5cm, montați înclinat la 45 grade fata de direcția grinzilor. La partea inferioara se va monta OSB de 15cm si placi de gips carton antifoc de 15mm. Toate elementele din lemn ale planșeului se vor ignifuga - intre grinzile planșeului se va dispune termoizolația din vata minerala, cu o grosime de minim 25cm; - la pereții exteriori se va monta un termosistem din vata minerala bazaltica, cu o grosime de 15cm si finisaje din tencuieli decorative pe plasa din fibra minerala minim 160g/mp. Local, daca va fi cazul se vor executa reparații la nivelul tencuielilor existente. În jurul golurilor existente se va monta vata minerala de 30mm. - se va desface pardoseala existenta si se va executa o pardoseala nouă, după executarea prealabila a termoizolației din polistiren extrudat de 10cm si stratului de rupere a capilarității din balast compactat, cu straturile de separație din folie. Pardoseala noua se va executa din beton armat C20/25 -10cm grosime armata cu plasa 06/100x100mm. - pentru a asigura conlucrarea pardoselii propuse cu fundația existenta este necesara executarea unor centuri perimetrare in fiecare camera unde se va dezafecta pardoseala. Centurile noi vor avea dimensiuni minima de 20x40cm, cu conectori 2x012/30cm intre blocul de fundație existent si centura propusa. -trotuarul existent se va dezafecta, urmând a fi executat un trotuar nou, <lupa executarea lucrărilor de termoizolație a soclului. Termoizolația soclului (din polistiren extrudat de 10cm) va cobora minim 20cm sub cota trotuarului. Pe soclu se vor executa tencuieli decorative impermeabile; - se vor reface integral finisajele interioare la nivelul pereților si pardoselilor de la parter, afectate de lucrările de termoizolații propuse, precum si a finisajelor pereților de la etajul 2; Note: *) Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor" **) Durata contractului este de maxim 9 de luni. Lucrările vor fi executate sub clauza suspensivă în funcție de fondurile alocate/obținute de către Autoritatea Contractantă pentru finanțarea investiției. ***) Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile rezultate din listele de cantități și din oferta sa. Pentru capitolul 5.1 fiecare ofertant are libertatea de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. ****) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice principalii furnizori precum și distanța de transport de la aceștia.
