

## Actualizare documentatie Proiectare +documentatie de avizare pentru lucrari de interventii la obiectivul Cladire CED Rosiori

I.D.: 604634

Documente participare:

- Audit Energetic CED Rosiori.part1.rar.p7s
- Audit Energetic CED Rosiori.part2.rar.p7s
- Caiet de sarcini nr. 5135302.07.2013.PDF.p7s
- Conditii contractuale propuse.PDF.p7s
- FisaDate\_No114659\_AP.pdf
- FORMULARE.doc.p7s
- plansa1.jpg.p7s
- plansa2.jpg.p7s
- plansa3.jpg.p7s
- Raport Expertiza Tehnica Cladire CED.pdf.p7s
- Raspuns la solicitari de clarificari.PDF.p7s

---

Data publicarii	30.09.13	Coduri CPV	71322500-6
Termenul limita pentru depunere:	22.10.13	Pretul estimativ:	40.322,00 RON

---

Descriere: În urma expertizei, s-a hotărât ca pentru punerea în siguranța a clădirii CED Rosiori Nord sunt necesare următoarele măsuri de intervenție: -subzidirea fundației din colțul de Sud-Est pe lungimea  $l_1=3,00m$  și  $l_2=4,45m$ ; -refacere zidărie degradată inclusiv sprijinirea planșeului peste parter în încăperea salii de relee în vederea demolării zidului de la parter fisurat și deplasat pe lungimea  $l_1=3,00m$  și  $l_2=4,45m$  și rezidirea lui până sub centura planșeului; -consolidare colțuri sala de relee; -refacere integrală a instalației de apă și canalizare din clădirea CED; -refacere trotuar în jurul clădirii; -înlocuirea învelitorii tip terasă cu o învelitoare de tablă pe șarpanta de lemn; -lucrări de finisaje interioare și exterioare ale clădirii consolidate; -înlocuirea jgheburilor și burlanelor de scurgere a apei de pe acoperiș. Pentru reducerea costurilor prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirii, auditorul energetic în raportul realizat în anul 2011 a propus următoarele: a) Soluții recomandate pentru anvelopa clădirii: -izolarea termică la exterior a peretilor exteriori, fără strat de aer ventilat, cu un strat termoizolant de polistiren expandat ignifugat; -izolarea termică a planșeului de terasă cu un strat suplimentar de polistiren extrudat; -izolarea termică a feței exterioare a soclului cu un strat de polistiren extrudat; -înlocuirea ferestrelor și usilor exterioare cu tâmplărie PVC cu geam termoizolant cu o față low-e. b) Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii: -montare robinete cu termostat pe racordul corpurilor de încălzire; -curățirea radiatoarelor. Suma aferentă procentului de diverse și neprevăzute este de 0 lei.

---