
Los Metallbau/ Verglasung Oberlichter

I.D.: 89446423

Data publicarii	13.11.23	Coduri CPV	45000000
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Für das Los 05-018-03 werden in der NaturThermeTemplin folgende Arbeiten notwendig:
Vorleistungen: - 1 psch Aufmaß - 1 psch statische Berechnung - 1 psch Montage - und Werkplanung - 1 Stk. Kranstellung (60m) inkl. Auf- und Abbau sowie Vorhaltung Rückbau: - 1 Stk. Rückbau Bestand Glaskuppel (8-eckig, d=5,4m, h=1,5m) - 1 Stk. Rückbau Bestand Glasdach (426 qm) Holzarbeiten: - 630 m Prüfung Holzbalken + Tragfähigkeit - 370m Ausbau Sparren 10/16 (3-4m bis 13,4m) - 7 m3 Konstruktionsvollholz liefern - 370m Abbund Bauholz - 140m2 Lasur Holzbalken Neubau Oberlichtkonstruktionen: - 1 Stk. Glaskuppelkonstruktion - 12,4m Anschluss Gründach - 1 Stk. Anschluss First - 3 Stk. Zulage RWA Flügel + Motorantrieb - 415 m2 Glasdachkonstruktion - 166m Anschluss Gründach - 18 Stk. Zulage RWA Flügel + Motorantrieb - 1 Stk. RWA Steuerung (Kuppel + Glasdach)
