
**Proiectare si executie lucrari in cadrul proiectului
"REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE IN
COMUNA PETRESTII DE JOS, JUDETUL CLUJ"**

I.D.: 49711091

Data
publicarii 16.09.20

Coduri CPV 45210000-2

Pretul 491.830,45 RON - 491.830,45 RON
estimativ: 491.830,45 RON - 491.830,45 RON
491.825,80 RON - 491.825,80 RON
464.475,75 RON - 464.475,75 RON

Descriere: 2. Proiectare si executie lucrari pentru Camin Cultural Deleni, Obiectul contractului consta in proiectare si executie lucrari la Caminul cultural Deleni: Imobilul se afla in intravilanul comunei Petrestii de Jos, sat Deleni in afara perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural urbanistice. Parcela in suprafata de 1436 mp pe care se afla caminul cultural face parte din domeniul public al comunei Petrestii de Jos. In prezent pe amplasament exista imobilul care adaposteste caminul cultural al localitatii Deleni, cu regimul de inaltime subsol + parter avand o suprafata construita de 171.62 mp si scoala, cu o suprafata construita de 79.74 mp, care nu face parte din obiectul proiectului. Construcția studiată care adaposteste caminul cultural al localitatii Deleni, cu regimul de inaltime subsol + parter are o suprafata construita de 171.62 mp; Din punct de vedere funcțional in urma reabilitării si modernizării aceasta se va compune din: - Subsoli: - Spatiu tehnic - 14.05 mp - Spatiu tehnic - 14.05 mp - Parter: - Sala camin cultura - 122.91 mp - Oficiu - 16.43 mp - GSF/ GSD - 4.59 mp - GSB - 7.91 mp - Hol - 3.26 mp S teren = 1436 mp Sc existent = 251,36 mp Sc Camin=171,62 mp Sc Scoala=79.74 mp Sd existent = 286,36 mp Sd Camin=206,62 mp Sd Scoala=79.74 mp Sc propus = 251,36 - nu se modifica Sd propus = 286,36 - nu se modifica P.O.T. existent = 17,09 % C.U.T. existent = 0,17 P.O.T. propus = 17,09 % - nu se modifica C.U.T. propus = 0,17 - nu se modifica Imobilul se afla in stare de degradare, neasigurand cerintele esentiale de rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, igiena si sanatatea utilizatorilor, izolatia termica, hidrofuga si economia de energie.. 1. Proiectare si executie lucrari pentru Camin Cultural Livada, Obiectul contractului consta in proiectare si executie lucrari la Caminul cultural Livada: Imobilul se afla in intravilanul comunei Petrestii de Jos, sat Livada in afara perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural urbanistice. Parcela in suprafata de 3038 mp pe care se afla caminul cultural face parte din domeniul public al comunei Petrestii de Jos. In prezent pe amplasament exista imobilul care adaposteste caminul cultural al localitatii Livada, cu regimul de inaltime subsol + parter avand o suprafata construita de 171.62 mp . Din punct de vedere funcțional in urma reabilitării si modernizării aceasta se va compune din: - Subsoli: - Spatiu tehnic - 15.78 mp - Spatiu tehnic - 15.78 mp - Parter: - Sala camin cultura - 122.91 mp - Oficiu - 16.43 mp - GSF/ GSD - 4.59 mp - GSB - 7.91 mp - Hol - 3.26 mp S teren = 3038 mp Sc existent = 171,62 mp Sd existent = 206,62 mp Sc propus = 171,62- nu se modifica Sd propus = 206,62 mp - nu se modifica P.O.T. existent = 5.65 % C.U.T. existent = 0,056 P.O.T. propus = 5.65 %- nu se modifica C.U.T. propus = 0,056- nu se modifica Imobilul se afla in stare de degradare, neasigurand cerintele esentiale de rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, igiena si sanatatea utilizatorilor, izolatia termica, hidrofuga si economia de energie.. 3. Proiectare si executie lucrari pentru Camin Cultural Plaiuri, Obiectul contractului consta in proiectare si executie lucrari la Caminul cultural Plaiuri: Imobilul se afla in intravilanul comunei Petrestii de Jos, sat Plaiuri in afara perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural urbanistice. Parcela in suprafata de 612 mp pe care se afla caminul cultural face parte din domeniul public al comunei Petrestii de Jos. In prezent pe amplasament exista imobilul care adaposteste caminul cultural al localitatii Plaiuri, cu regimul de inaltime subsol + parter avand o suprafata construita de 171.62 mp . Din punct de vedere funcțional in urma reabilitării si modernizării aceasta se va compune din: - Subsoli: - Spatiu tehnic - 29.20 mp - Parter: - Sala camin cultura - 122.91 mp - Oficiu - 16.43 mp - GSF/ GSD - 4.59 mp - GSB - 7.91 mp - Hol - 3.26 mp S teren = 612 mp Sc existent = 171,62 mp Sd existent = 206,62 mp Sc propus = 171,62- nu se modifica Sd propus = 206,62 mp - nu se modifica P.O.T. existent = 28.04% C.U.T. existent = 0,28 P.O.T. propus = 28.04 %- nu se modifica C.U.T. propus = 0,28- nu se modifica Imobilul se afla in stare de degradare, neasigurand cerintele esentiale de rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, igiena si sanatatea utilizatorilor, izolatia termica, hidrofuga si economia de energie.. 4. Proiectare si executie lucrari pentru Camin Cultural Petrestii de Sus, Obiectul contractului consta in proiectare si executie lucrari la Caminul cultural Petrestii de Sus: Imobilul se afla in intravilanul comunei Petrestii de Jos, sat PETRESTII DE SUS in afara perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural urbanistice. Parcela in suprafata de 2093 mp pe care se afla caminul cultural face parte din domeniul public al comunei Petrestii de Jos. In prezent pe amplasament exista imobilul care adaposteste caminul cultural al localitatii PETRESTII DE SUS, cu regimul de inaltime demisol + parter avand o suprafata construita de 171.62 mp. Din punct de vedere funcțional in urma reabilitării si modernizării aceasta se va compune din: - Subsoli: - Spatiu tehnic - 14.05 mp - Spatiu tehnic - 14.05 mp - Parter: - Sala camin cultura - 122.91 mp - Oficiu - 16.43 mp - GSF/ GSD - 4.59 mp - GSB - 7.91 mp - Hol - 3.26 mp S teren = 2090 mp Sc existent = 171,62 mp Sd existent = 206,62 mp Sc propus = 171,62- nu se modifica Sd propus = 206,62 mp - nu se modifica P.O.T. existent = 8.21 % C.U.T. existent = 0,082 P.O.T. propus = 8.21%- nu se modifica C.U.T. propus = 0,082- nu se modifica Imobilul se afla in stare de degradare, neasigurand cerintele esentiale de rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, igiena si sanatatea utilizatorilor, izolatia termica, hidrofuga si economia de energie..

