
**"MODERNIZARE TRONSON DC DEMACUSA L=0,800 KM,
TRONSON DC PUTNA-SECRIEȘ L=0-900 KM, POD PESTE RAUL
DEMACUSA ZONA DARIENI SI APARARI DE MALURI, COMUNA
MOLDOVITA, JUDETUL SUCEAVA"**

I.D.: 75340915

Data
publicarii

17.11.22

Coduri CPV

45233142-6

Pretul
estimativ:

15.209.151,69 RON - 15.209.151,69 RON

Descriere: Structura rutiera a carosabilului va respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD 177-2001, avand următoarea alcătuire: Varianta A - sistem rutier suplu: - 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BAPC16 rul.50/70; - 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BADPC 22.4 leg.50/70; - 20 cm strat superior de fundație din piatra sparta; - 30 cm strat inferior de fundație din balast ; - 10 cm strat de forma din balast. Acostamentele se vor realiza din beton cu grosimea de 10 cm. Scurgerea si evacuarea apelor vor fi asigurate prin realizarea de șanțuri de beton C30/37 in grosime de 10 cm, cu o secțiune calculata conform normativelor in vigoare, amplasate conform planurilor de situație. Se va realiza înlocuirea sau repararea podețelor existente
