

Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Înființarea unei centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Comuna Ciceu, Județul Harghita"

I.D.: 102201655

Data publicarii	02.09.24	Coduri CPV	45222110-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.176.666,53 RON - 2.176.666,53 RON

Descriere: Terenul se află în proprietatea comunei Ciceu, județul Harghita și este identificat prin nr. topografic 57227 (extras CF nr. 57227 Ciceu). Terenul are o suprafață de 9.995 mp și este localizat în extravilanul comunei Ciceu, în zona de sud - vest a comunei, la cca. 1450 metri vest de albia râului Olt, la aproximativ jumătatea distanței dintre satele Ciba și Ciaracio, cu un drum de acces din DJ123F (cca 930 mp) de la bifurcația cu DC12. Din totalul de 9.995 mp, necesarul efectiv pentru implementarea investiției este de 3.312,13 mp. Accesul la platforma CAV se va face din drumul de acces descris mai sus, prin parcela alăturată din partea dreaptă, ce se află tot în proprietatea comunei Ciceu și la care există drum de acces din DC12 și cel de legătură. Drumul de acces va avea o suprafață de 362 mp, din care 125,3 mp pe parcela studiată și restul (236,7 mp) pe parcela adiacentă. În vederea asigurării fondurilor necesare proiectului, autoritatea contractantă a încheiat un contract de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 - Managementul deșeurilor, I.1.a: Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar PNRR/2022/C3/S/I.1.A. Pe terenul descris anterior vor fi realizate următoarele lucrări: - Platforma carosabilă de 2.137 mp (beton asfaltic) pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap - tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus; - Platforma betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă (92,83 mp); - Canalizare pentru colectarea apelor pluviale; - Zona verde în suprafață totală de 7.639,54 mp din care gazon și plantație perimetrală de protecție 1.082,14 mp în perimetrul platformei CAV și restul de 6.557,4 mp disponibili din totalul de 9.995 mp ai parcelei; - Copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru protecția containerelor deschise (373,5 mp); - Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă - acționare manuală; - În zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap - tractor); Lucrările de construcții sunt descrise în mod amănunțit în Proiectele tehnice întocmite de Societatea MULTINVEST PROIECTARE S.R.L.
