
Lucrari de montaj montaj invelitoare la Scoala Serbanesti

I.D.: 47963318

Data publicarii	10.07.20	Coduri CPV	45261210-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.07.20	Pretul estimativ:	55.000,00 RON - 55.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Se monteaza pe acoperisul din tabla existent, pe lanteti verticali si orizontali, 840 mp tabla amprentata tip tigla, grosime 0,5 mm, 161 ml jgheaburi din tabla vopsita, 95 ml burlane din tabla zincata, grosime 0,5 mm vopsita, 160 ml opritori de zapada, coame 120 ml, pazie 5 buc, sort 180 ml, 220 buc carlige.
