

Lucrari de finalizare si finisaje la “Casa romaneasca din satul Spermezeu, jud. Bistrita-Nasaud”

I.D.: 21257622

Data publicarii	20.07.17	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.07.17	Pretul estimativ:	29.756,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: . Pentru finalizarea proiectului mai sunt necesare urmatoarele lucrari si finisaje: a) Podea din posta faltuita cu grosimea de minim 5 cm- 66 mp ; Podeaua se va realiza astfel: pe stratul de griblura existent se vor monta din metru in metru grinzi din lemn de rasinoase cu dimensiunile de 20x10 cm, care se vor prinde de talpile existente, apoi pe aceste grinzi se va prinde posta faltuita. b) Tavane din chesrestea faltuita de rasinoase cu grosimea minima de 2 cm- 66 mp; c) Batut stocatura de rasinoase -20 mp; d) Tratarea si hidratarea lemnului - 365 mp; Tratarea lemnului se va face cu grund incolor pentru lemn, concentrat lichid pentru protectia suprafetelor din lemn impotriva insectelor, mucegaiului si ciupercilor.(min 200 ml/m. Lucrarile de tratare se vor face sub supravegherea unui reprezentant al muzeului din cadrul sectiei de restaurare si conservare. e) Tencuiala interioara-127 mp; Tencuiala se va executa traditional cu var si nisip respectand urmasii pasi: le?uire cu le?uri de 2/2 cm , prinse pe pere?i cu cuie, la distan?a de 5 cm între ele, spri?uire, tencuire cu mortar de nisip si var, dri?cuire,varuire cu lapte de var. f) Tencuiala exterioara-85 mp; Tencuiala se va executa traditional cu var si nisip respectand urmasii pasi: le?uire cu le?uri de 2/2 cm , prinse pe pere?i cu cuie, la distan?a de 5 cm între ele, spri?uire, tencuire cu mortar de nisip si var, dri?cuire,varuire cu lapte de var. g) Balustrada din scandura de rasinoase avand o lungime de 16, 3 m si inaltime de 0,9 m.