

Execuție Lucrări aferente obiectivului de investiții „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE - PISTE PENTRU BICICLETE - ZONA NORD, ORAS MURFATLAR, JUDETUL CONSTANTA”

I.D.: 100773380

Data publicarii	31.07.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.793.239,61 RON - 1.793.239,61 RON

Descriere: Obiectivul principal al prezentului proiect il reprezinta imbunatatirea conditiilor de viata al locuitorilor din Orașul Murfatlar, prin realizarea de piste pentru biciclisti conform cu Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), COMPONENTA 10 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete. Tronsonul de drum in lungul caruia se va executa pista de biciclete proiectata si care face obiectul acestei proceduri este amplasat pe teritoriu administrativ al orasului Murfatlar in intravilanul localitatii, situata in judetul Constanta, zona de centru. Lucrarile proiectate prevad construirea unui sistem rutier existent cu 4 cm strat uzura tip EB 16 rul 50/70 (BA 16)conform AND 605/2016 – SR EN 13108; Traseul tronsonului de pista este in general rectiliniu, paralel cu drumul national DN 22C intre km 40+970 – km 42+865 stanga si are o lungime cumulata de 1900.00 m Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectiv este de 5320 mp si constituie domeniu public al orasului Murfatlar si reprezinta alei betonate, trotuar cu imbracaminte asfaltica si taluz drum - elemente componente ale amprizei drumului. Prin lucrarile de constructie nu se ocupa suprafete suplimentare de teren public sau privat cu exceptia unei suprafete de teren pentru a fi ocupata temporar de organizarea de santier. Profilul transversal tip • lățime parte carosabila = 2,40 (2 benzi x 1.20 m) • incadrare cu borduri din beton 20x25 cm • Panta transversala a partii carosabile este de 1.0% cu o singura panta Dispozitive de scurgerea apelor pluviale proiectate Pentru realizarea scurgerii apelor se vor : • monta borduri de beton 20x25 pe fundatie de beton • executa panta transversala de 1% Corecturi de traseu Traseul tronsonului de pista este in general rectiliniu, paralel cu drumul national DN 22C intre km 40+970 – km 42+865 stanga, prin alegerea unor elemente geometrice de amenajare, conform standardelor in vigoare. Amenajarea intersectiilor si racordurilor cu strazile laterale Se vor amenaja corespunzător intersecțiile cu celalate strazi din localitatea cu care se intersecteaza, respectându-se cotele acestor strazi precum și executia de marcaje corespunzătoare Siguranta circulatie si iluminat public • Se vor executa marcajele rutiere si se va monta semnalizarea verticala • Se va asigura iluminatul public, ce va fi executat cu stalpi metalici de iluminat cu lampi LED, cu inaltimea de H= 3-4 m, racordati la rețeau publică a orasului Murfatlar Durata a executiei lucrarilor este estimată pe o perioadă de maxim 10 luni. Durata totala a contractului va cuprinde suplimentar și durata garantiei lucrarilor care va fi de minim 36 de luni.
