



---

## **CL9 - Statie noua de epurare in localitatea Vacareni. Extindere si reabilitare statii de epurare in Babadag, Isaccea, Macin si Carcaliu**

I.D.: 71932360

Documente participare:

- Capitol 6 Informatii care nu fac parte din contract.part2.rar
  - Capitolul 0 - Formulare CL 9.doc
  - F.COLECTARE\_DATE\_CL9.docx
  - ANEXA- Fisa de acordare punctaj.docx
  - FisaDate\_DF1155717.pdf
  - capitol 1 conditii contract.rar
  - CL9 iun 2022.rar
  - Capitol 2 CS Cerintele Autoritatii Contractante.rar
  - Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part1.rar
  - Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part2.rar
  - Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part3.rar
  - Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part4.rar
  - Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste.rar
  - Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part1.rar
  - Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part2.rar
  - Capitol 6 Informatii care nu fac parte din contract.part1.rar
  - DUAE\_CERERE\_188122.xml
- 

Data 06.08.22 Coduri CPV 45000000-7 45214610-9 45232152-2 45232420-2 71322000-1  
publicarii

---

Termenul 04.10.22 Pretul estimativ: 40.872.847,00 RON - 40.872.847,00 RON  
limita  
pentru  
depunere:

---

---

**Descriere:** Lucrarile care fac obiectul documentatiei de atribuire se refera la realizarea statiei noi de epurare din aglomerarea Vacareni si extinderea/completarea statiilor de epurare din aglomerarile Babadag, Isaccea, Macin si Carcaliu: Aglomerarea Vacareni - Statie noua de epurare cuprinzand: o Masurare debit si calitate influent; o Gratar rar cu lumina de 20 mm; o Statie de pompare apa uzata bruta; o Sita fina; o Decantor primar; o Bazin de egalizare debite; o Unitate de epurare biologica - biofiltru; o Unitate de dezinfectie efluent; o Masurare debit si calitate efluent; o Bazin de stabilizare aeroba namol; o Deshidratare namol; o Depozitare temporara namol deshidratat. - Statie automata receptie vidanje - Conducta de evacuare efluent - Realizare foraje de observatie in incinta - Furnizare si instalare sistem de panouri fotovoltaice - Sistem de automatizare si control pentru intreaga statie - Cladire administrativa, incluzand camera de comanda, dispecerat local SCADA si laboratorul pentru analize de calitate apa uzata si namol. Aglomerarea Babadag - Statia de epurare - reabilitare si completare o Completare/ reconfigurare/ reabilitare obiecte tehnologice - Statie automata receptie vidanje - Cladire noua o Laborator apa uzata o Dispecerat local SCADA o Pavilion administrativ - Platforme noi depozitare namol deshidratat - Realizare foraje de observatie in incinta - Furnizare si instalare generator electric de urgență - Furnizare si instalare sistem de panouri fotovoltaice Aglomerarea Isaccea - Statia de epurare o Completare obiecte tehnologice - Statie automata receptie vidanje - Completare dotari laborator apa uzata - Extindere dispecerat local SCADA - Inlocuire conducta descarcare efluent - Realizare foraje de observatie in incinta - Furnizare si instalare generator electric de urgență - Completare platforme depozitare namol deshidratat - Furnizare si instalare sistem de panouri fotovoltaice Aglomerarea Macin - Statia de epurare o Completare obiecte tehnologice - Statie automata receptie vidanje - Cladire administrativa noua - Completare dotari laborator apa uzata - Extindere dispecerat local SCADA - Realizare foraje de observatie in incinta - Completare platforme depozitare namol deshidratat - Furnizare si instalare sistem de panouri fotovoltaice Aglomerarea Carcaliu - Extindere dispecerat local SCADA - Completari dotari laborator apa uzata - Realizare foraje de observatie in incinta. Durata contractului va fi de 549 zile de la data emiterii ordinelor de incepere a lucrarilor. Durata prevazută la Secțiunea II.2.7. reprezintă perioada de execuție a lucrărilor și nu cuprinde perioada de Garanție de 1095 zile Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - in a 25-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---