

Servicii de proiectare faza de proiect tehnic (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor si executie lucrari pentru implementarea proiectului INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA POCHIDIA, JUDETUL VASLUI

I.D.: 81210163

Documente participare:

- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- 3 Formulare-semnat.pdf
- 4 Formular proiectare-semnat.pdf
- 5 Model contract-semnat.pdf
- 6 CU 2022-semnat.pdf
- 7 Parte desenata-semnat.pdf
- 8 Parte scrisa-semnat.pdf
- FisaDate_DF1167389.pdf
- DUAE_CERERE_205903.xml
- Raspuns 2-semnat.pdf
- Raspuns consolidat-semnat.pdf
- EN1045331.docx

Data publicarii	24.04.23	Coduri CPV	45232400-6 71300000-1 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	15.05.23	Pretul estimativ:	17.719.761,16 RON - 17.719.761,16 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Infiintarea sistemului de canalizare in comuna Pochidia din Vaslui se va realiza in toate cele 4 sate componente is va cupride urmatoarele investitii: - conducta de canalizare menajera din PVC Corugat SN8 Dn 250mm - 22416,00m - conducta de canalizare menajera din PVC Corugat SN8 Dn 315mm - 1502,00m - camine prefabricate din beton pentru canalizare diam. Int. = 100 cm - 660 buc - conducta racord canalizare din PVC SN4 Dn160 - Dn 200mm - 2500,00m - camine de racord prefabricate din PE/PP diam. Int. = 40 cm - 500,00 buc - conducta de refulare statii de pompare ape uzate menajere PEID PE100 PN6 De50 mm - 295,00 m - conducta de refulare statii de pompare ape uzate menajere PEID PE100 PN6 De63 mm - 2359,00 m - conducta de refulare statii de pompare ape uzate menajere PEID PE100 PN6 De90 mm - 1495,00 m - camine de curatire/golire/aerisire conducta de refulare prefabricate din beton diam. Int.= 120 cm - 22,00 buc - statii de pompare ape uzate menajere prefabricate din PE/PP/PAFS - 9,00 buc - conducta alimentare cu apa pentru procese tehnologice SEAU PEID PE100 PN6 De90mm - 70,00 m - camine de vane/golire sau aerisire conducta de apa prefabricate din beton diam int. =120 cm - 2.00 buc - statie de epurare compact-modulara Qzimax=250 mc/zi, PE=1250 le - 1.00 buc - subtraversaro cu conducte de refulare, canalizare si apa in tub de protectie din OL sau PEID - 231,00 m - racorduri proprietati - 500 buc 1. Pompe submersibile ape uzate menajere 1A+1R 2 buc. 1 Grup electrogen, diesel, trifazat, automatizare inclusa, mobil 1 buc. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 12 Numar zile pana la care A.C. va raspunde consiliat la clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 6
