

Modernizare drum comunal DC 36 Comanesti-Puricani-Saseni km 5+480 - 7+500, inclusiv pod din beton armat la km 7+325, judetul Galati - rest de executat

I.D.: 4468436

Documente participare:

- 7-367762.zip

Data publicarii	24.11.14	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	05.12.14	Pretul estimativ:	765.605,00 RON

Descriere: Valoarea estimata fara TVA: 765.605 lei (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute). Valoarea estimata a contractului de lucrari se constituie din urmatoarele componente: 1. Executie lucrari = 729.995 lei fara TVA formata din Cap 4. Cheltuieli pentru investitia de baza = 712.190 lei si Cap 5.1.1 - Organizare de santier-Lucrari de constructii = 17.805 lei. 2. Valoare diverse si neprevazute = procentul de 5% aferent cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta suma de 35.610 lei fara TVA (5% din valoarea estimata a Cap. 4) Executia lucrarilor de modernizare conform proiect tehnic nr. 521/2014 a drumului comunal DC 36 Comanesti-Puricani-Saseni km 5+480 - 7+500, inclusiv pod din beton armat la km 7+325, judetul Galati - rest de executat din cadrul proiectului nr. 101/2009 (respectiv proiect nr.704/2006, care a fost recalculat in 2009) . Obiect drum : - pe portiunea cuprinsa intre km 6+745 - 6+480, banda dreapta, datorita fisurilor produse in stratul de binder executat, sunt necesare lucrari de frezare si refacere a stratului de binder pe latimea de 40 cm . Drumul va avea: - partea carosabila cu latimea de 5,5 m cu benzi de incadrare 0,10 m din piatra sparta - cu doua pante transversal de 3 % - acostamente de 0,75 m - santuri laterale din pamant natural . Obiect pod : executie lucrari de infrastructura pod. Culei, suprastructura pod, calea de pod, rampe de acces, protectie a malurilor si a albiei.
