

PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE - CONSTRUIREA DE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA FÂRTĂȚEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA"

I.D.: 91060482

Data publicarii	21.12.23	Coduri CPV	45233162-2
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Informatii detaliate cu privire la solutiile adoptate pentru proiectarea, asistenta tehnica si executia de lucrari pentru obiectivul de investitie "ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE - CONSTRUIREA DE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA FÂRTĂȚEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA" sunt cuprinse in studiul de fezabilitate pus la dispozitie de autoritatea contractanta, ce constituie parte integranta din documentatia de atribuire. Tronsoanelor de pista propuse pentru amenajare are o lungime totala de 4320 m (stanga+dreapta), incepe la km 0+000 (intersectia cu drumul national DC65C) pe partea stanga si dreapta a drumului comunal DC81, punctul de inceput al pistei proiectate fiind in dreptul pozitiei kilometrice 53+240 a drumului national DN65C. In profil transversal, tronsoanele de pista de biciclete proiectate au o latime de 2 X 1,00 m si sunt prevazute cu doua sensuri de circulatie. Profilul transversal are forma de panta unica cu valoarea de 2,5 % spre santuri sau rigole , respectiv spre zonele verzi. In ceea ce priveste alcaturirea structurii rutiere proiectate s-a adoptat urmatoarea solutie tehnica: - 4 cm imbracaminte din mixtura asfaltica BAPC8 rul 50/70; - 15 cm strat din piatra sparta impanata; - 20 cm fundatie din balast; - 10 cm strat de forma din balast; - geotextilului netesut; Valoarea estimata supusa prezentei proceduri de achizitie publica este 1.881.456,19 lei, fara TVA, fiind defalcata conform Devizului general astfel: Cheltuieli pentru servicii de proiectare + asistenta tehnica din partea proiectantului 66.522,68 lei, fara TVA, compusa din: - Proiect tehnic si detalii executie - 54.448,01 lei, fara TVA - Documentatie tehnica pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii - 3.000,00 lei, fara TVA - Asistenta tehnica din partea proiectantului - 9.074,67 lei, fara TVA Cheltuieli lucrari de executie: 1.814.933,51 lei, fara TVA, compusa din: - Constructii si instalatii aferente investitia de baza - 1.796.963,87 lei, fara TVA - Organizare de santier - 17.969,64 lei, fara TVA