

Proiectare si executie lucrari pentru realizarea obiectivului „Modernizarea strazii Ghiosesti (Pod Geo-Biserica Ghiosesti, Neagoe - Purcaru, Pe Lac)

I.D.: 76058475

Documente participare:

- FisaDate_DF1166449.pdf
- Memoriu tehnic.pdf
- LISTA PRETURI FORFETARE.doc
- EXPERTIZA GHIOSESTI POD BISERICA....pdf
- Cantitati estimate la faza DALI.doc
- Sectiunea IV_Model de contract de lucrari.doc
- STUDIU GEO GHIOSESTI POD GEO.pdf
- Sectiunea III_Modele de formulare.doc
- Sectiunea II_Instructiuni pentru ofertanti modernizare strada Ghiosesti.pdf
- Sectiunea I_Caiet de sarcini modernizare strada Ghiosesti.pdf
- PS-01 3.pdf
- PS-01 2.pdf
- PS-01 1.pdf
- Profile transversale tip.pdf
- Profile transversale tip DALI.pdf
- Profile longitudinale.pdf
- Plan de incadrare in zona.pdf
- DUAE_CERERE_200693.xml
- Raspuns consolidat solicitari de clarificari SCN 1118016.pdf

Data publicarii	06.12.22	Coduri CPV	45233220-7 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	28.12.22	Pretul estimativ:	4.309.248,23 RON - 4.309.248,23 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul general al proiectului este de modernizare a strazii mai-sus mentionate, pentru asigurarea in conditii optime a traficului . Executia lucrarilor de modernizare va asigura exploatarea infrastructurii rutiere locale in conditii optime de rezistenta, stabilitate si siguranta a circulatiei. Strada care face obiectul lucrarilor de modernizare are lungimea de 2861 ml si se incadreaza in categoria de importanta „C”(importanta normala) si in clasa de importanta III (medie) conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a HG nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii. Lucrarile propuse in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie constau in: a) Lucrari de reparatie a sistemului rutier existent, astfel: □ Tronsoanele Pod Geo - Biserica Ghiosesti si Neagoe - Purcaru: reparatie cu mortar asfaltic (frezare/plombare), geocompozit, asternerea 6cm BA 16 rul 50/70 conform AND 605/2016; □ Tronsonul „Pe lac” - sapatura la cota de fundare, asternere strat de nisip in grosime de 3 cm, asternere balast in grosime de 30 cm, piatra sparta , granulatie 0-63, in grosime de 25 cm, 6 cm BAD 22,4 leg 50/70 si strat de uzura 40 cm de BA 16 rul 50/70 b) Rigole carosabile si santuri betonate c) Podete pentru accesese la proprietati d) Semnalizare cu indicatoare e) Marcaj longitudinal Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
