

Proiectarea si executia lucrarilor de suplimentare a prizelor electrice monofazice din saloanele din cadrul Sp.Pnf. " Sf. Andrei"

I.D.: 39393170

Documente participare:

- caiet de sarcini instalatii electrice - Rev. 1.docx

Data publicarii	28.10.19	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	04.11.19	Pretul estimativ:	1,00 RON - 1,00 RON

Descriere: Montaj conform deviz oferta si caiet sarcini Deviz oferta 254.42 PRIZE SUPLIMENTARE

=====
001 RPCU11A1 M 462.000 EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR CIMENT 002 EA01A2 [4] M 462.000 TUB IZOL INGROPAT CU D= 16MM 002 3270326 M 462.000 TUB FLEXIBIL 16MM 003 EC05A# M 1500.000 CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA PANA LA 16 MMP TRAS PRIN TU RACORDARE LA MOTOARE, TABLOURI, APARATE 003 3270216 M 1500.000 CONDUCTOR CUPRU MYF (2.5) - LITAT(H07V -K 1X2.5) FLASH 004 EA13A# [1] BUC. 66.(TRAGERE PENTRU RAMIFICATIA CIRCUITELOR INSTALATIILOR ELECTRICE INGLOBATE, TUBURI CU DIAMETRUL PANA LA 25.5 MM 004 3270325 BUC. 33.000 DOZA DE DE PATRATA 100X100X50 MM 004 3270170 BUC. 33.000 DOZA RAMIFICATIE ROTUNDA DRR-ST-1 005 RPEC06A1 BUC. 66.000 MONTARE LOC PRIZA SUPLIM PE CIRC EXI CONDUCTE F 750 IN ZID TENC 006 ED08B1 [7] BUC. 66.000 PRIZA MONTAT 006 3270068 BUC. 66.000 DOZA APARAT SUB TENCUIALA 006 3270141 BUC. 66.000 RPCU15A3 M 462.000 ASTUPAREA SANT.IN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS,SANTUL AVIND SECTIUNEA DE 15-20CMP 008 RPCXR01A [3] BUC. 33.000 ZUGRAVELI INT TONA 2.000 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. Cheltuieli directe din articole: GREUTATE MATERIALI TRANSPORT TOTAL Din care: Valoare aferenta utilaje termice = Valoare aferenta utilaje electrice = Detalieri transporturi: -Articole TRA Alte cheltuieli directe: -C pentru munca Total cheltuieli directe: GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL Cheltuieli indirecte: Profit: TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA TOTAL cu