
Lucrari de refacere instalatie electrica la Caminul cultural din localitatea Sisesti

I.D.: 95014105

Data publicarii 22.03.24

Coduri CPV 45310000-3

Pretul estimativ: 19.444,25 RON - 19.444,25 RON

Descriere: Se vor executa lucrari de instalatii electrice interioare constand in montarea unui tablou electric, montarea a 4 circuite pentru prize constand in aproximativ 200 m tub de protectie si cablu de 2.5 mmp, montarea a 2 circuite pentru iluminat constand in aproximativ 150 m tub de protectie si cablu de 1.5 mmp, montarea a 22 de panouri de iluminat tip LED, montarea aparatajelor , 15 buc prize duble si 4 intrerupatoare. Atat manopera cat si materialele sunt incluse in pret.
