

Lucrări de tâmplărie si de dulgherie pentru casa din satul Cerișor, com Lelese, jud Hunedoara

I.D.: 80412382

Data publicarii	28.03.23	Coduri CPV	45420000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 398.737,87 RON - 398.737,87 RON

Descriere: Executarea lucrărilor consta în realizarea următoarelor etape de lucru: Casa cu Moara - Toaletarea și aducerea la forma inițială a iazului morii - Reparații la zidăria construcției morii - Realizarea tencuielilor interioare și exterioare cu mortar din var și nisp - Reparații învelitoare și înlocuirea elementelor degradate, respectându-se tehnica tradițională locală. Materialul lemnos din brad, va fi cioplit în 2 fețe și se vor realiza îmbinările necesare - Realizarea sistemului tehnic al morii, sistemul de aducțiune, roata hidraulică, axul morii, roata măselată și ferecarea pietrelor de moară. - Se va restaura veșca și toate elementele instalației. - Se vor monta scocuri și burlane. - Se va realiza ușa de acces din tăblii de stejar - Se va realiza podeaua din lespezi de piatră Casa Morarului - Reparații pereți, tencuială, zugrăvire interior și exterior - Se vor înlocui elementele degradate ale structurii acoperișului. Materialul lemnos pus în operă va fi prelucrat în aceeași tehnică specifică zonei - Se vor înlocui grinzile degradate cu material similar, lucrat în aceeași tehnică - Podeaua va fi din foastână de brad consolidată prin cuie de lemn de frasin - Reparații la tavan în zonele degradate cu material nou, din lemn de brad uscat, bătut în tehnica cu capac - Ferestrele și ușile vor fi toaletate și restaurate cu material similar
