

Servicii de reparare vas expansiune la centrala termica ce deserveste Centrul Militar Judetean Suceava

I.D.: 15306309

Data publicarii	03.10.16	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.10.16	Pretul estimativ:	2.300,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: 1. Generalitati 1.1 Obiectivul caietului de sarcini Prezentul caiet contine date tehnice privind înlocuirea unui racord pentru supapa de siguranta si a unei membrane la un vas de expansiune tip MAXIVAREN LR - 500 litri care este instalat in centrala termica ce deserveste Centrul Militar Judetean Suceava. 1.2 Situatia existenta in prezent, centrala are in componenta doua vase de expansiune tip MAXIVAREN LR - 500 litri si unul de 700 litri. Unul dintre vasele de 500 litri este plin cu apa ca urmare a spargerii membranei iar la celalalt filetul pentru montarea supapei de siguranta s-a uzat. Cerin?e 2.1 Obiectul caietului de sarcini Obiectul prezentului caiet de sarcini il constituie: - Inlocuirea membranei la vasul de expansiune L 39600483 - Inlocuirea racordului pentru supapa de siguranta la vasul de expansiune L39600476 Termenul de executie si probe este de 2 zile calendaristice de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor. 2. Abrevieri - CT - centrala termica. - ISCIR - inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat. - PT - Prescriptii Tehnice. - RADTE - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice preliminare de montare/reparare. - RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrarilor 3. Avizare Intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru executarea lucrarilor propuse, se va face in conditiile respectarii legislatiei in vigoare, si va cuprinde: - Memoriu tehnic, - Documentatie preliminara de reparatii, avizata RADTP, - Caiet de sarcini pentru executia de lucrari, - Detalii de executie, - Memoriul tehnic si documentatie preliminara de reparatii va fi inaintata la CNCIR Suceava in vederea obtinerii acceptului de incepe a lucrarilor de reparatii, 4. Lucrari de reparatii Lucrarile de reparatii vor fi executate, conform documentatiei tehnico-economice avizate, in prezen?a RSL, cu respectarea legislatiei in vigoare. 5. Probe, punere in functiune - receptii. Probele si punerea in functiune se vor face cu respectarea legislatiei în vigoare si a PT C 4/2010, Colectia ISCIR. Persoana juridica care va fi desemnata sa execute reparatiile are obligatia de a solicita participarea unui inspector de la CNCIR Suceava la toate operatiunile, examinarile, verificarile si incercarile, Procesul verbal de probe de casa va fi incheiat in prezen?a comisiei stabilita de beneficiar si a unui reprezentant de la CNCIR Suceava. Receptia la terminarea lucrarilor se va face dupa obtinerea autorizatiei ISCIR de functionare a recipientului. Autorizari Dupa incheierea lucrarilor, la receptie, furnizorul va preda beneficiarului autorizatia ISCIR de functionare pentru recipientul reparat. 6. Garantii Garantia pentru lucrarile executate va fi de 24 de luni de la punerea in functiu