

«"Extinderea rețelei publice de apă uzată și branșamente la rețea, Comuna Pietroșani, județul Argeș: Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Detalii de Execuție (PT+DE), Asistență Tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări"»

I.D.: 86398070

Data publicării 31.08.23 Coduri CPV 45232400-6

Pretul estimativ: 15.923.338,89 RON - 15.923.338,89 RON

Descriere: Comuna Pietroșani din județul Argeș este situată în partea de nord - vest a județului Argeș la o depărtare de 40 km de orașul Pitești și 30 km față de orașul Câmpulung și Curtea de Argeș fiind așezată pe partea dreaptă a râului Doamnei. Este traversată pe direcția sud-nord de drumul județean 731, Domnesti-Piscani, care face legătura cu DN73 Pitești-Câmpulung și Dn73 Câmpulung- Curtea de Argeș. Satele componente ale comunei Pietroșani sunt: Pietroșani (reședința), Baesti, Varzaroaia, Retevoiești și Ganesti. Suprafețele de teren pe care se vor executa lucrările propuse vor fi amplasate pe domeniul public al comunei Pietroșani, conform inventariului domeniului public și conform extras carte funciară nr. 81147. Suprafața ocupată este dată de lugimea conductei de racord la care se adaugă suprafața necesară amplasării căminelor de racord. Terenurile ocupate definitiv sunt cele pe care se află amplasate cele 2417 de cămine de racord. A. Extinderea rețelei de canalizare presupune următoarele lucrări: 1. Conductă de canalizare din PVC Dn250x6,2 mm, SN4, L = 10100 m; 2. Cămine de vizitare pe rețeaua de canalizare, nr. cămie = 281 buc, prefabricate din beton; 3. Stații de pompare, nr.stații pompare = 15 buc, prefabricate din beton; 4. Conducta de refulare din PEHD, Dn125 mm, Pn 10, L=2428 m; 5. Subtraversări drumuri, L = 150 ml; 6. Desfaceri și refaceri drumuri 300 mp; B. Racorduri individuale 1. Racorduri de canalizare individuale, nr. racorduri = 2417 buc, PEHD, Dint 400 mm; 2. Conducta de racord din tuburi din PVC, Dn 160x4,00 mm, Sn4, în lungime totală L = 14502 m (respectiv 6,00 m media/racord), cu mufă și garnitură. Obiectul contractului conține trei componente: A) Proiectarea: Documentația se va elabora având la baza Studiul de Fezabilitate și în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții, finanțate din fonduri publice. Se vor respecta Standardele naționale și reglementările tehnice în domeniu. B) Execuția lucrărilor: Extinderea rețelei publice de apă uzată și branșamente la rețea, Comuna Pietroșani, județul Argeș. C) Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor. Valoare estimată = 15.923.338,89 Lei din care, pe capitole bugetare: 2. Rețele utilitati = 180.000,00 lei 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție = 591.000,00 lei 3.8.1.1 Asistență tehnică din partea proiectantului = 27.992,53 lei 4.1 Construcții și instalații = 14.583.200,00 lei 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale = 90.000,00 lei 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj = 375.000,00 lei 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier = 76.146,36 lei Termenul limită de publicare a răspunsului la solicitările de clarificări: 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12.