

## **Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT și DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări din cadrul proiectului " CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN LOCALITATEA MIJLOCENII BARGAULUI, COMUNA JOSENI BARGAULUI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD"**

I.D.: 98955126

---

Data publicarii	21.06.24	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	1.358.057,66 RON - 1.358.057,66 RON
-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Scopul achiziției este elaborarea unei documentații tehnice în deplină concordanță cu situația actuală a imobilului și cu reglementările legale în vigoare, întocmită în baza documentației studiu de fezabilitate (SF) și execuția lucrărilor de construcții în vederea realizării obiectivului de investiții. □ Realizarea unei construcții cu regim de înălțime Parter având ca și structura de rezistență mixtă, formată din cadre de beton armat (stalpi, grinzi și placa din beton armat peste parter având grosimea de 15 cm) și zidărie portantă din caramida cu goluri cu stalpșori din beton armat și centuri din beton armat. Tamplăria va fi în general din lemn stratificat și parțial din profile P.V.C. cu geam transparent ornament sau mate de 3-4 mm. Usa principală de acces va fi din lemn masiv. Acoperișul va fi tip șarpantă din lemn și înveliș din tabla tip țigla. Termosistemul exterior se va executa din polistiren expandat de 10 cm și tencuială decorativă. Investiția ce urmează a se realiza în zonă, este compusă dintr-un corp de clădire regim parter. Clădirea va avea dimensiunile în plan regulate, amprenta la sol este de 190.49 mp, și va îngloba următoarele funcțiuni majore - Parter - capela mortuara - capela, pridvor, 3 spații de depozitare, și grupuri sociale diferențiate pe sexe, hol. Înălțimea soclului este de 45 cm față de cota terenului amenajat; înălțimea până la streasina este de 3.25 și 4.74, iar până la cel mai înalt punct al acoperișului (turnul principal) este de 13,41 m (față de cota ±0,00 a construcției). Înălțimea utilă la parter în încăperile de depozitare și grupurile sanitare este de 3.00 m, iar în capela de 4.50 m. Total valoare estimată achiziție 1.358.057,66 lei fără TVA și se compune din: - amenajarea pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 60.483,36 lei fără TVA - asigurarea utilitatilor - 47.198,34 lei fără TVA - Proiectare - 55.000 lei fără TVA - Documentații pentru avize - 2.500 lei fără TVA - Asistență tehnică proiectant - 4.200 lei fără TVA - Execuție lucrări - 1.173.690,26 lei fără TVA - Organizare de șantier - 14.985,70 lei fără TVA Valoarea estimată a serviciilor și lucrărilor a avut în vedere valorile înscrise în Devizul general pe obiectiv și dezele pe obiecte stabilite în SF.

---