

Contract de lucrari având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare si executia instalatiei de utilizare gaze naturale si racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale, a instalatiei de racordare la reseaua electrica a sediului Oficiului Judetean Bacau/DRIasi din cadrul ANCOM situat i

I.D.: 941239

Data publicarii	10.12.13	Coduri CPV	45333000-0
Termenul limita pentru depunere:	13.12.13	Pretul estimativ:	7.930.900,00 RON

Descriere: Serv de proiectare pt inst de utiliz gaze naturale, executia lucrarilor pt realizarea inst de utilizare gaze naturale de la sediul OJBacau, precum si elaborarea doc si obtinerea, în numele si pe seama ANCOM, a acordurilor, avizelor si autorizatiilor, în cf cu regl legale în vigoare pentru inst de utiliz gaze naturale realizata si punerea în functiune a centralei termice existente. Proiectul inst de utilizare gaze naturale va fi elaborat în cf cu prev Legii nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale si a altor dispozitii legale în vigoare incidente în acest domeniu. La realizarea proiectarii inst de gaze se vor avea in vedere datele din Acordul de acces nr.207877165/09.07.2013 emis de E-ON Gaz Distributie SA, anexat, si se va avea în vedere un debit total de 5,9 mc/h din care pt o centrala termica de 5,28 mc/h si pt o masina de gatit 0,67mc/h, precum si amplasarea contorului pentru consumul de gaze la limita de proprietate, cf prevederilor legale. Proiectul inst de gaze va fi supus verificarii si avizarii de catre specialisti în cf cu dispoz legale incidente. Executia lucrarilor se va face în cf cu proiectul realizat. Estimam o lungime a traseului instalatiei de utilizare gaze de maxim 64 m. Se vor achizitiona lucrari pentru executia inst. de racordare la reseaua electrica a sediului OJ Bacau, în cf cu Avizul tehnic de racordare nr. 1000456074/26.07.2013 de catre E.ON Moldova Distributie S.A., atasat. Racordarea la reseaua electrica se va face, cf fisei de solutie întocmita de COR Bacau, avizata CTE E.On Moldova nivel 3 cu nr. 155 din 26.07.2013, astfel: - Bransament subteran trifazat, nou, cu cablu tip NA2XY 3X50+25mmp cu izolatie din polipropilena reticulata Lungime de 70ml pâna la BMPT - d 63A ce va fi echipat cu intrerupator tetrapolar cu interblocaj intern pentru a nu permite actionarea unui singur pol (I_r = 63A, I_k 10kA, I_d/I_r=10#140 racordat din reseaua electrica de distributie publica în TD_{Jt} al PTCZ 52 Bacau 20/0,4KV#400KVA, str. Primaverii. - Blocul de masurare si protectie BMPT- d 63A se va monta pe linia de imprejmuire la limita de proprietate, pe suport independent, si se va prelua la o priza de pamânt artificiala cu valoarea rezistentei de dispersie de 4 ohmi realizata la instalatia de utilizare a consumatorului. Lg retelei de la TD 0,4KV a PTCZ 52 Bacau la punctul de delimitare este de 70ml.Serv de proiectare, inclusiv doc pt obtinerea autorizatiei de executie (spargere) si executia lucrarilor pe domeniul public si privat al Primariei Mun Bacau la retele tehnico-edilitare. Lucrari necesare în vederea punerii în functiune a sediului O.J. Bacau, dupa cum urmeaza: - rampa persoane cu dizabilitati, cf listei cu cant de lucrari anexate; - lucrari de arhitectura, cf listei cu cant de lucrari anexate; - platforma din pavele de 6 cm grosime, cf listei cu cant de lucrari; -instalatii sanitare interioare, cf listei cu cant de lucrari anexate; - instalatii electrice interioare, cf listei cu cant de lucrari anexate