

Proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului “Construire creșă cu 60 locuri, program normal în orasul Tăuții Măgherauș” cod SMIS 120323

I.D.: 37739981

Documente participare:

- 7-SCN1050114.zip

Data publicarii	07.08.19	Coduri CPV	45000000-7
Termenul limita pentru depunere:	28.08.19	Pretul estimativ:	2.332.842,82 RON - 2.332.842,82 RON

Descriere: Contractul are ca scop proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul Proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului “Construire creșă cu 60 locuri, program normal în orasul Tăuții Măgherauș” cod SMIS 120323. Propunerea de investiție privește ridicarea unei construcții cu destinația creșa, echiparea și dotarea acesteia în acord cu normele în vigoare, astfel încât la finalul etapei de execuție aceasta să primească toate avizele necesare funcționării. Terenul unde urmează să se amplaseze creșa este situat în intravilanul localității Tăuții Măgherauș, între strada 1 (drumul E58) spre nord și valea Băița spre sud. Este un teren liber plan, cu o formă dreptunghiulară, dimensiuni = 46,80 x 70,00 m. Terenul pe care urmează să fie amenajată creșa are o suprafață de 2902,00 mp. Conform planului de situație, accesul auto către creșa se face de pe terenul pe care este amplasat Liceul ‘Traian Vuia’. Accesul asigură o lățime liberă de trecere de 3,50 m. Tot de la Liceul ‘Traian Vuia’ se propune accesul pietonal, cele două fiind separate de spațiu verde. Punctul gospodăresc va fi o platformă betonată și va fi împrejmuț. Postul P.S.I. va fi poziționat în apropiere, pe platformă betonată și va fi dotat cu mijloace de intervenție în caz de incendiu conform normativului P118-99. Pubelele de colectare a deșeurilor se vor goli periodic cel puțin o dată pe săptămână. Se prevăd pubele speciale pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Acestea se vor ridica de către firma specializată, în baza unui contract și se vor evacua în vederea reciclării. Perimetral corpului de clădire sunt prevăzute trotuare cu lățimea de 1.00 m, având o pantă de 1,5% către exterior pentru scurgerea apelor meteorice. Amenajarea curții cuprinde zona verde înierbată și plantată cu arbuști și copaci ornamentali, flori și plante decorative, zona construcțiilor și zona curții de recreere. Gardul perimetral incintei se va realiza din panouri bordurate galvanizate și vor fi dublate cu gard viu. Clădirea propusă se va racorda la rețelele existente: rețeaua de apă, rețeaua electrică, centrala termică și rețeaua de canalizare. Creșa propusă va avea un număr de 60 de locuri și va fi utilizată de copii cu vârsta cuprinsă între 3 luni și 3 ani. Conform normelor, grupele se organizează, astfel: • pentru vârsta cuprinsă între de 3 luni-1an: 2 grupe x 10 copii = 20 copii • pentru vârsta cuprinsă între 1 an-3 ani: 4 grupe x (2/10 copii; 1/9 copii; 1/11 copii) = 40 copii. Valoarea estimată a achiziției este: 2.332.842,82 lei fără TVA, din care: 1. Achiziția serviciilor de proiectare – Faza - Elaborare Proiect Tehnic și Detalii de execuție, Elaborare PAC și POE (Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor / Organizare a Execuției Lucrărilor), Elaborare Documentației pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor conform legislației, în valoare de 96.764 lei fără TVA 2. Achiziția lucrărilor de construcție, echipamente și dotări în valoare de 2.236.078,82 lei fără TVA