
Reparatii capitale acoperis cladire sediu DSP Vaslui, str. C-tin Maresal Prezan, nr 20

I.D.: 95539414

Data publicarii	04.04.24	Coduri CPV	45261910-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 83.865,55 RON - 83.865,55 RON

Descriere: Se demonteaza invelitoarea existenta din tabla faltuita, se inlocuieste materialul lemnos degradat, se monteaza sistemul pluvial si folia anticondens. Ulterior se monteaza tigla metalica cu accesoriile de tinichigerie si intradosul. Pe durata desfasurarii lucrarilor asiguram ca nu se va infiltra apa in urma precipitatiilor nefiind perturbata activitatea in cladire. Detalii cantitati: tigla metalica 623 ml RAL 8017 (maro) mat 0,5 mm cu 180 luni garantie, accesorii tinichigerie, foi plane, suruburi 25 cutii, folie anticondens 120 gr/ mp, sistem pluvial 150/100 - 26 jgheab (4 ml), 130 carlige, 33 burlan (3 ml), 16 prelungitor (1 ml).
