
Execuție lucrări de extindere Liceu Tehnologic Vladia din comuna Dragomirești în cadrul proiectului "Extinderea și dotarea funcționalului din cadrul Liceului Tehnologic Vladia din comuna Dragomirești, județul Vaslui", finanțat prin F.E.A.D.R., submăsura 7.2.

I.D.: 60364590

Documente participare:

- Formularul F5.pdf
- Formularul F4.pdf
- Clarificare din oficiu nr. 2943 din 13.08.2021.pdf
- 12. Modele de formulare - vers 2.pdf
- FisaDate_DF1121209.pdf
- 3. Model de contract - vers 2.pdf
- 2. Instrucțiuni pentru ofertanti - vers 2.pdf
- 4. Declaratia DUAE.pdf
- 5.1. Proiect tehnic - Partea scrisa - 1.pdf
- 5.1. Proiect tehnic - Partea scrisa - 2.pdf
- 5.3. Proiect tehnic - Partea desenata - 1.pdf
- 5.4. Proiect tehnic - Partea desenata - 2.pdf
- 5.5. Proiect tehnic - Partea desenata - 3.pdf
- 5.6. Proiect tehnic - Partea desenata - 4.pdf
- 5.7. Proiect tehnic - Partea desenata - 5.pdf
- 6. Liste -eligibil si neeligibil.pdf
- 7. Caiet de sarcini.pdf
- DUAE_CERERE_130546.xml

Data publicarii	11.08.21	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.08.21	Pretul estimativ:	2.398.070,22 RON - 2.398.070,22 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări de extindere Liceu Tehnologic Vladia din comuna Dragomirești în cadrul proiectului "Extinderea și dotarea funcționalului din cadrul Liceului Tehnologic Vladia din comuna Dragomirești, județul Vaslui". Proiectul prevede realizarea lucrărilor aferente următoarelor obiecte: Corp C1 În urma expertizei tehnice efectuate asupra corpului existent C1 și a concluziei favorabile pe care aceasta o dă cu privire la validitatea structurală și funcțională a corpului existent, intervențiile asupra acestuia vor fi minime. Acestea constau în desființarea biroului de contabilitate de la parter și spațiului de depozitare de la etaj pentru a putea face legătura cu noul corp propus la nivelul parterului și etajului, prin intermediul holurilor și a unor goluri în perete. A doua legătură între corpurile construcției se va realiza la nivelul parterului și etajului în dreptul casei de scara prin peretele din dreptul axului 14 (corp C1). Extinderea - Corp C2 În cadrul extinderii propuse (corp C2), s-a propus rezolvarea problemelor principale ale beneficiarului, după cum urmează: - sporirea capacității de școlarizare a liceului prin crearea a patru săli de clasă; - crearea unui laborator tehnologic și a unui spațiu destinat mutării laboratorului de informatică din corpul existent, eliberând astfel o clasă din corpul vechi, care va spori suplimentar capacitatea de școlarizare; - crearea unei săli multifuncționale absolut necesare programului educațional; - sunt realizate, în cadrul extinderii, și funcțiunile anexe ale clădirii: grupuri sanitare, depozitări, spațiu ECS. Corp Centrala Termică Construcția propusă cu funcțiunea de centrală termică va avea structura din pereți din beton armat și zidărie confinată din blocuri ceramice 25 cm grosime cu stâlpișori din beton armat. Pereții se vor termoizola la exterior cu 15 cm termoizolație vata bazaltică și polistiren extrudat - 10 cm, iar placa de beton armat peste sol cu 10 cm termoizolație polistiren extrudat. Va avea acoperiș șarpantă din panouri sandwich cu vata minerală bazaltică 15 cm grosime, iar tâmplăria va fi din PVC culoare gri. Corp Grup Electrogen Construcția propusă cu funcțiunea de grup electrogen va avea închideri din zidărie confinată din blocuri ceramice 25 cm grosime cu stâlpișori din beton armat. Pereții se vor termoizola la exterior cu 15 cm termoizolație vata bazaltică, iar placa de beton armat peste sol cu 10 cm termoizolație polistiren extrudat. Va avea acoperiș șarpantă din panouri sandwich cu vata minerală bazaltică 15 cm grosime, iar tâmplăria va fi din PVC culoare gri. Valoarea estimată este de 2.398.070,22 lei fără TVA (1.828.816,50 lei fără TVA - valoare eligibilă, 569.253,72 lei fără TVA - valoare neeligibilă), conform devizului general al investiției și a bugetului proiectului (anexă la contractul de finanțare), formată din însumarea următoarelor linii bugetare: - 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 98.619,73 lei fără TVA; - 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială: 6.007,59 lei fără TVA; - Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 48.343,68 lei fără TVA; - 4.1 Construcții și instalații: 1.848.592,05 lei fără TVA (1.279.338,33 - eligibil, 569.253,72 - neeligibil); - 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 78.513,88 lei fără TVA; - 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj: 314.242,42 lei fără TVA; - 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 3.750,87 lei fără TVA; - 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului - 0 lei fără TVA. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor este de 8 zile. Răspunsul autorității contractante la aceste solicitări de clarificări va fi transmis cu 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SICAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).
