

ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA

I.D.: 85286964

Data
publicarii 31.07.23

Coduri CPV 45231221-0

Pretul
estimativ: 23.107.047,48 RON - 23.107.047,48 RON

Descriere: Autoritatea contractantă procedează la achiziția de lucrări prin " ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA" având în vedere îmbunătățirea serviciilor locale de bază destinate populației rurale. Lucrările care se propun a fi realizate prin documentația tehnică sunt: I. I. Realizarea unui RACORD DE MEDIE PRESIUNE gaze naturale din țevă PE 100 SDR 11 Dn 160 x14,6mm în lungime de 8,626km; II. Realizarea unui SRM la limita extravilan a comunei Greci; III. Realizarea unui SISTEM DE DISTRIBUȚIE DE PRESIUNE REDUSĂ gaze naturale din țevă PE 100 SDR 11 / Oțel în lungime de 48,986km cu următoarele diametre: - teava PE 100 SDR 11 Dn 140x14,6mm L=3,746 km; - teava PE 100 SDR 11 Dn 125x11,4mm L=0,589 km; - teava PE 100 SDR 11 Dn 110x10,0mm L=1,473 km; - teava PE 100 SDR 11 Dn 90x8,2mm L=5,046 km; - teava PE 100 SDR 11 Dn 75x6,9mm L=2,650 km; - teava PE 100 SDR 11 Dn 63x5,8mm L=35,146 km; - teava oțel fără sudură Ø 5" L=0,025 km; - teava oțel fără sudură Ø 4" L=0,040 km; - teava oțel fără sudură Ø 3" L=0,015 km; - teava oțel fără sudură Ø 2" L=0,256 km. IV. Realizarea a 1314 bc. brașamente la imobilele din localitatea Greci, comuna Greci, județul Tulcea (conform tabelului de bransamente) dintre care: • 835 bc. brașamente fără traversare de stradă; • 454 bc. brașamente cu traversare de stradă, dintre care: - 91 bc. bransamente vor fi realizate prin foraj orizontal; - 363 bc. bransamente vor fi realizate prin sant deschis. • 10 bc. brașamente aeriene; • 12 bc. bransamente ramificate subteran; • 2 bc. bransamente ramificate aerian; Fiecare bransament va fi echipat cu sistem pentru oprirea gazului în cazul ruperii brașamentului de tip GAZ-STOP. V. Realizarea a 1314 bc. posturi de reglare-măsurare (PRM), respectiv 332 bc. posturi de măsurare (PM); PM-urile vor fi prevăzute cu contorizare inteligentă la consumatorii casnici și clădirile administrative, creându-se posibilitatea clienților finali de optimizare a consumului propriu și de participare activă la piața gazelor naturale. Valoarea estimată a contractului este de: 23.107.047,48 lei (fără TVA), din care: • Cap. 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială 653.660,12 lei • Cap. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 30.000,00 lei • Cap 4.1. Construcții și instalații 20.763.670,69 lei • Cap 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 50.000,00 lei • Cap 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 975.000,00 lei • Cap. 5.1. Organizare de șantier 544.716,67 lei • Cap 6.1. Pregătirea personalului de exploatare 30.000,00 lei • Cap 6.2. Probe tehnologice și teste 60.000,00 lei Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari adresate de catre operatorii economici cel tarziu in a 7-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.