

## **CRESTERA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI BÂRLA, COMUNA BÂRLA, JUDEȚUL ARGHEȘ**

I.D.: 93582384

Documente participare:

- FisaDate\_DF1204935.pdf
- Pt integral Barla FINAL.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Contract executie.pdf
- Formulare.pdf
- DUAE\_CERERE\_264756.xml
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1140884.pdf
- SKM\_C25824031210240.pdf

---

Data publicarii	21.02.24	Coduri CPV	45321000-3
Termenul limita pentru depunere:	18.03.24	Pretul estimativ:	874.521,03 RON - 874.521,03 RON

---

Descriere: Executie lucrari pentru obiectivul de investitii CRESTERA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI BÂRLA, COMUNA BÂRLA, JUDEȚUL ARGHEȘ Realizarea obiectivului de investitii are ca scop cresterea eficientei energetice a cladirii publice reprezentand sediul Primariei Bârla si imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, reducerea consumului anual de energie primara si promovarea utilizarii surselor regenerabile de energie. Constructia propusa se incadreaza in Categoria de importanta a constructiei "C" - Cladiri de importanta normala, Clasa de importanta a constructiei "III" - Clădiri de tip current care nu aparțin celorlalte categorii . In vederea realizarii investitiei propuse, la cladirea existenta se propun lucrari in vederea cresterii eficientei energetice si imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, reducerea consumului anual de energie primara si promovarea utilizarii surselor regenerabile de energie, astfel: - Izolarea termica a peretilor exteriori, a peretilor spre spatii neincalzite cu un strat de 15 cm de polistiren expandat/vată minerală si a placii spre pod cu saltele de vata minerala de 20 cm grosime; - Izolarea parțială a pardoselii peste sol cu polistiren extrudat de 15 cm - Verificarea etanșeității si funcționalității tâmplărie PVC si geam termopan - Reabilitarea termica a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a apei calde de existent, cu remedierea neconformităților stabilite prin raportul de verificare si inlocuirea tâmplăriei exterioare ce nu îndeplinește gradul de etanșeitate cu tâmplărie PVC cu geam tripan; - Înlocuire fronton fațadă principală cu tâmplărie PVC cu geam tripan; - Reabilitarea termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare apa caldă - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si termice pentru consum propriu: - Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri

Termenul limită de publicare a răspunsului la solicitările de clarificări: 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12.

---