

## Construire aplecator (copertina) intrare PCA

I.D.: 15995626

---

Data publicarii	10.11.16	Coduri CPV	45421144-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	14.11.16	Pretul estimativ:	4.933,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Construire aplecator (copertina) intrare PCA. Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari: -montarea confectiilor metalice aparente: diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri: cantitate 200 kg; - grunduire manuala 1 strat cu vopsea de miniu la constructii metalice: cantitate 0,2 tone; - invelitori din tabla ondulata tip Lindab -tabla cutata (tigle metalice): cantitate 12,5 mp; - jgheaburi tabla zincata 0,5 mm grosime semi rotunde D=15cm uzinate asimilat din tabla Zn prevopsita în câmp electrostatic: cantitate 5m; - burlane tabla zincata 0,5 mm rotunde D=15,4 cm uzinate asimilate din tabla Zn prevopsita in camp electrostatic: cantitate 4 m; -glafuri si copertine din tabla Zn montate pe zidarie de caramida cu grosimea tablei 0,4 cu latine desfasurata sub 30 cm inclusiv, asimilat din tabla Zn prevopsita in camp electrostatic: cantitate 5 m; -vopsire 2 straturi cu vopsea ulei la constructii metalice: cantitate 0,2 tone, -lambriuri la pereti din PFL sau PAL melaminat sau email cu rosturi acoperite cu profiluri PVC plastifiat: cantitate 14 mp; -imprejmuii din cherestea de rasinoase sau foioase cu bulumaci de lemn de foioase sau stejar: cantitate 8 m; -vopsire cu carbolineum a lemnariei exterioare, la constructii existente: bait de apa, in 2 straturi: cantitate 15 mp; -asim vopsitorii cu lac alchidic incolor, 2 straturi la usi, ferestre si obloane rulante vopsire imprejmuire: cantitate 15 mp; -transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta= 2 km.: cantitate 0,5 tone; -asim. dibluri metalice impuscate în plansee sau peretri din beton armat: cantitate 10 bucuc.

---