

Achizitie instalare sistem de alarmare antiefracție și de supraveghere video în clădirea D

I.D.: 45290435

Data publicării 26.03.20 Coduri CPV 31625300-6 32323500-8

Pretul estimativ: 25.102,00 RON - 25.102,00 RON

Descriere: Instalare sistem de alarmare antiefracție corp D: 1 CROW GROUP Centrala alarmare 8/16 zone, cablete sau wireless+control acces cu tastatură (incorporat sau separat), 2 partitii, 100 de utilizatori, 80 de cartele, accepta 8 tastaturi LED sau LCD, 4 ieșiri programabile. Tastatură tip led și acumulator inclus. buc 1 2 GPRS Comunicator GPRS pt monitorizare buc 1 3 CROW Detector de mișcare QUAD buc 16 4 PS Sirena avertizare efracție de exterior, cu flash, autoprotejată, carcasa dubla ABS și metal, putere 128dB/ 50W, tamper + acumulator tampon 12Vcc/7Ah inclus. buc 1 5 Deplasare și instalare sistem de alarmare la efracție
INSTALARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO IP MEGAPIXEL EXTERIOR/INTERIOR: 1 HIKVISION all-in-one IP de exterior, EXIR 50m 1/3" PS CMOS, 4MP 0 lux IR pornit, ICR mecanic lentila 4mm (optional 6,12mm) 3D DNR, WDR, ROI, BLC IP66, -30°C~60°C, 12VDC/PoE, 7.5W : buc 8 2 HIKVISION " IP de exterior, IR 30m, 1/3" Progressive Scan CMOS, 2MP, 0 lux cu IR pornit, 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) lentila 4mm, filtru ICR, 3D DNR, WDR, PoE/12VDC, 5W": buc 8 3 PRO UPS "Sursa neîntreruptibilă 1500VA, 1 in/1 out, USB, RJ11, 2 acumulator de 7Ah, afișaj LED": buc 1 4 TV Televizor LED Smart Ultra HD 4K, HDR, 108 cm buc 1 5 HIKVISION NVR 16 canale, incoming 160 Mbps, H265 rezoluție de înregistrare până la 12MP VGA, HDMI, CVBS, 3xUSB, 4 interfețe SATA (accepta HDD de 4TB) 16 porturi PoE, alarma 16xIN, 4xOUT ONVIF, NIC Gigabit, RS-232, RS-485 220VAC, 20W compatibil Android și iOS: buc 1 6 HDD "HDD 4 TB SATA,