

---

## **AMENAJARI INTERIOARE COMPARTIMENT ETAJ 3-CORP B - SALI DE NASTERE SPITALUL MUNICIPAL TOPLITA**

I.D.: 72590730

---

Data publicarii	30.08.22	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 220.736,76 RON - 220.736,76 RON

---

Descriere: In cadrul acestor lucrari de propun urmatoarele: -se vor desface tamplariile existente din material lemnos si se vor monta tamplarii din PVC; -se vor desface placile ceramic de pe pereti (unde exista); - se vor desface placile ceramic de la pardoseala; - se va desface pardoseala existent din PVC; - se va turna sapa de egalizare si se va monta tarkett in toate saloanele, bucatarie sip e hol; - se va verifica si repara sistemul de alimentare cu apa si sistemul de evacuare ape uzate; - se vor executa reparatii la tencuieli daca este cazul , dupa care se vor monta placile ceramic(faianta) pana la o inaltime de 2.10m pe pereti, in grupurile sanitare si bucatarie; - se va turna o sapa de egalizare, dupa care se vor monta placile ceramic(gresie) in grupurile sanitare; - se vor realiza pe pereti ( de la 2.10m in sus in grupurile sanitare) si tavan vopsitorii cu vopsea vinarom antibacterian; - se va aplica rasina epoxidica la pardoseala din sala de operatie - se va aplica vopsea de ulei pe pereti si tavan in sala de operatie si sala de travaliu 1 si 2 ; - se vor schimba obiectele sanitare( lavoare, toalete si dusuri) inclusive bateriile; -se vor inlocui toate obiectele electrice(inrerupatoare, prize,lampi)

---