

## **Proiectare și execuție lucrări de extindere a rețelei publice de apă uzată în localitățile Boiu și Țopa în cadrul proiectului „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE BOIU ȘI ȚOPA , COMUNA ALBEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”**

I.D.: 32237682

Documente participare:

- 7-SCN1028543.zip

|                                  |          |                   |                  |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Data publicarii                  | 24.11.18 | Coduri CPV        | 45232400-6       |
| Termenul limita pentru depunere: | 14.12.18 | Pretul estimativ: | 9.878.811,00 RON |

Descriere: Proiectare și execuție lucrări de extindere a rețelei publice de apă uzată în localitățile Boiu și Țopa în cadrul proiectului „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE BOIU ȘI ȚOPA , COMUNA ALBEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ” Componentele pentru partea aferentă serviciilor de proiectare: întocmire proiect tehnic (PAC, PAD- dacă e cazul, POE, PTE), documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, asistență tehnică din partea proiectantului cât și componentele execuției lucrărilor: Lucrările care se propun a se realiza prin proiect în localitatea Boiu sunt: - canalizare menajeră din PVC Sn 4 Dn 200- 250 mm - lungime rețea 10.270 m: - cămine de vizitare din beton - 293 bucati: - stații de pompare ape uzate 7 (șapte) bucati, - conducte refulare de la fiecare stație de pompare ape uzate, realizata cu conducte din PEHD PE 100 Pn 10 D = 110 mm; - racorduri de la fiecare gospodărie în parte, realizate cu conducte din PVC Sn4 Dn 160 mm (de la căminele de vizitare de pe traseul rețelei până la limita de proprietate), unde se vor monta câte un cămin de inspecție din PE (complet echipat) având Dn 400 mm și va fi prevăzut cu 2 racorduri având fiecare Dn 160 mm. Numărul de cămine de racord este de 500 bucăți. Lucrările care se propun a se realiza prin proiect în localitatea Topa sunt: - canalizare menajeră din PVC Sn 4 Dn 250 mm - lungime rețea 2.438 m: - cămine de vizitare din beton - 63 bucati: - stații de pompare ape uzate 2 (doua) bucati, - conducte refulare de la fiecare stație de pompare ape uzate, realizata cu conducte din PEHD PE 100 Pn 10 D = 110 mm; - racorduri de la fiecare gospodărie în parte, realizate cu conducte din PVC Sn4 Dn 160 mm (de la căminele de vizitare de pe traseul rețelei până la limita de proprietate), unde se vor monta câte un cămin de inspecție din PE (complet echipat) având Dn 400 mm și va fi prevăzut cu 2 racorduri având fiecare Dn 160 mm. Numărul de Cămine de racord este de 160 bucati. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 4 zile de data limita de depunere a ofertelor”