

Executie lucrari in cadrul obiectivului de investitie: "REABILITARE CENTRU DE ZI PENTRU COPII ÎN COMUNA ȚEPU, JUDEȚUL GALAȚI"

I.D.: 92101181

Documente participare:

- FisaDate_DF1201895.pdf
- Formulare_model de contract-centru copii-semnat.pdf
- PROIECT TEHNIC-semnat.pdf
- Caiet de sarcini Centru de zi-semnat.pdf
- PTH_LISTE DE CANTITATI-semnat.pdf
- DUAĖ_CERERE_258185.xml
- Liste de cantitati explicitate-semnat.pdf
- Raspuns consolidat clarificari_centru copii_TEPU-semnat.pdf
- Raspuns solicitari clarificari-semnat.pdf

Data publicarii	22.01.24	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.02.24	Pretul estimativ:	1.131.127,16 RON - 1.131.127,16 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Procedura de achizitie organizata de catre Autoritatea contractanta presupune executia de lucrari pentru reabilitarea unui imobil existent cu regim de inaltime P+1E cu functiunea de centru de zi pentru copii. Obiectivul se afla pe sr. Romanesti, nr. 2, sat Tepu, comuna Tepu, judetul Galati, numar cadastral 101164. Terenul este situat intr-o zona relativ plana, fara accidente naturale sau artificiale avand o suprafata de 985,00 mp. Acesta are o forma triunghiulara in plan, accesul realizandu-se exclusiv din strada Romanesti. Amplasamentul cuprinde 2 corpuri de cladire, avand in prezent functiunea de centru de zi , C1- Centru social de zi si C2- Anexa (centrala termica). Prin prezentul proiect se propune reabilitarea corpului C1 de cladire. Acesta este situat cu latura larga paralela cu calea de circulatie existenta. Corpul C2 este positionat in partea sud estica a amplasamentului, fiind o constructie cu regim de inaltime parter si suprafata construita de 30 mp in care functioneaza centrala termica. Prin prezentul proiect se propune montarea pompelor de caldura fara a se interveni la nivelul infrastructurii/ suprastructurii sau al finisajelor in cazul corpului C2. Prin proiect se propun urmatoarele lucrari: 1. Masuri de crestere a eficientei energetice - se propune ca protectia termica a peretilor exteriori sa se faca prin desfacerea termosistemului existent din polistiren expandat si montarea unui strat de izolatie termica din vata minerala bazaltica in grosime de 15 cm. Stratul de termoizolatie va fi protejat cu o tencuiala subtire - pe conturul tamplariei dimunarea punctilor termice de la acest nivel se va realiza prin dispunerea unui strat de polistiren extrudat pe o grosima de 3,00 cm - pentru plaseul superior se propune aplicarea a 40 cm de vata minerala bazaltica, avand conductivitatea termica min $\lambda = 0,037$ W/mK. Aceasta se va proteja cu bariera de vapori, iar la exterior se va aplica o podina din lemn / OSB, pe structura din rigle din lemn 2. Masuri conexe Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile Termenul limita în care A.C. va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este de 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.
