

Amenajare spatiu pentru Centrul CERMISO (etapa II: parter, etaj 2 si etaj 4)

I.D.: 45450874

Documente participare:

- Formulare.docx
- cs.amenajare.2.bun.pdf
- fisa.date.amenajare.2.pdf
- FisaDate_DF1081436.pdf
- Contract LucrariAmenajareII_Semifinal_AD.doc
- DUAE_CERERE_62637.xml

Data publicarii	08.04.20	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.04.20	Pretul estimativ:	81.674,53 RON - 81.674,53 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Prestarea de Lucrari de Amenajare spatiu pentru Centrul CERMISO (etapa II: parter, etaj 2 si etaj 4) pentru proiectul "CENTRU DE CERCETARE SISTEME MECATRONICE INTELIGENTE DE SECURIZARE OBIECTIVE SI INTERVENTIE - CERMISO". Lucrarile necesare constau in: Spatiu Parter corpul A: -Imprejmuii ale celor 2 grupuri de echipamente cu perete din panouri de AL cu geam aproximativ 12,2 ml prima imprejmuiore si respectiv 12,5 ml cea de a doua imprejmuire. Imprejmuirea trebuie sa fie prevazuta cu usi de acces (4 usi de acces cf. Schita-Plan schematic de amenajare); - Realizat utilitati (curent electric 220 V- 4 prize si 380 V - 4 prize) si alimentare cu aer sub presiune de la reseaua veche cu compresor + montare pistol cu aer comprimat. - Refacere tavan si inlocuit corpuri de iluminat avand doua suprafete existente de (36,5 mp si respectiv 18,7 mp); - Realizat 2 sisteme de ventilatie prevazute cu tubulatura pentru evacuare aer viciat in exterior. - Procurare si montare doua unitati de Aer Conditionat (unul de 12.000 BTU si unul 24.000 BTU); - Relocat Strung de 4 m lungime si 2400 kg. Spatiu Etajul 2 corpul A: - Inlocuit usa cu acces in laborator, cu o usa cu sistem de deschidere prin acces facial. - Procurare si montare aparat de Aer Conditionat de 12.000 BTU; - Zugravit - Realizat sistem de ventilatie prevazut cu tubulatura pentru evacuare aer viciat in exterior. - Realizat utilitati (curent electric 220V = 6 prize si 380V = 1 priza) si alimentare cu aer sub presiune de la reseaua existenta avand compresor existent. - Reparare inchidere geam termopan defect. - Indreptare si finisare zid exterior + montare glafuri. - Procurare si montare jaluzele pe toata lungimea geamurilor existente 5,3 ml. - Procurare si montare platbanda de impamantare de la cea existenta pana in incinta Spatiu Etajul 4 corpul B: - Demontare perete de rigips si refacut dupa introducerea unui echipament de printare PLA si ABS cu dimensiuni 1210 x1500x1730. - Realizat utilitati (curent electric 220V = 6 prize si 380V=1 priza). - Procurare si montare jaluzele verticale 4,3 ml. - Realizat sistem de ventilatie prevazut cu tubulatura scurta pentru evacuare aer viciat in exterior.
