

Denumirea achizitie: Realizare lucrari pentru indeplinirea conditiilor de securitate la incendiu Castel de Apa

I.D.: 14488719

Data publicarii	16.08.16	Coduri CPV	45442120-4
Termenul limita pentru depunere:	22.08.16	Pretul estimativ:	421.017,00 RON

Descriere: Se vor executa lucrarile prevazute in proiectul tehnic care este intocmit conform cerintelor din expertiza. Pentru asigurarea obiectivului din punct de vedere al sigurantei la foc si pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu este necesara realizarea cerintelor propuse de Raportul de expertiza tehnica la incendiu elaborat de expert tehnic siguranta la foc. La etajul IV • se vor executa operatii de desfacere/demontare la urmatoarele elemente de constructie; inchidere casa scarii cu glasvand avand foi fixe si foi mobile ; • montare pereti aferenti inchiderii putului liftului si adiacenti acestuia cu sistemul alcatuit din panouri gips carton pe structura metalica si miez din vata minerala bazaltica rezistenti la foc 60 min(EI60), conform agrementului tehnic si certificat de calitate prezentate de furnizor/ executant; • montare plafon fals la casa scarii si putul liftului cu sitemul alcatuit din panouri gips carton pe structura metalica si miez din vata minerala bazaltica rezistente la foc 60 min(EI 60), conform agrementului tehnic si certificat de calitate prezentate de furnizor/ executant; • revizuirea /repararea ferestrelor de acoperis, inclusiv schimbarea garniturilor de etansare; • montare/demontare schela La etajul II si III – casa scarii: • demontarea/montarea tamplariei din aluminiu cu geam normal (ferestre si usi); • montare usi rezistente la foc 30 min (EI30) cu dispozitiv de autoinchidere(cate 2 pe nivel), conform agrementului tehnic si certificat de calitate prezentate de furnizor/ executant; • inchiderea celorlalte goluri(de fereastră) cu sistem alcatuit din panouri gips carton pe structura metalica si miez de vata minerala bazaltica rezistente la foc 30 min(EI30), conform agrementului tehnic si certificat de calitate prezentate de furnizor/ executant; • montare /demontare schela. Pentru montarea elementelor de constructie prevazute cu rezistenta la foc de 30 minute si 60 minute se vor lua prescriptii tehnice si de executie de la furnizor. La parter si etajul I: • tamplaria ramane neschimbata, iar usile vor fi prevazute cu dispozitive de autoinchidere. Inchiderea putului liftului: Finisaje: • reparatii tencuieli la spaletii golurilor unde a fost demontata tamplaria , inclusiv gleturi si vopsitorii lavabile; • finisaje noi pe suprafetele de gips carton la inchideri goluri, pereti si plafoane false(vopsitorii lavabile) Lucrarile se vor executa de catre personal instruit in lucrari de interventie pe cladiri monument, in conditii incomode de lucru, cu deosebita atentie,sub su pravegherea directa a personalului tehnic atestat.