

## **Estimarea costului Bransament utilitati pentru Biroul Vamal de Interior Harghita din cadrul Directiei Generale Vamale, Directia Regionala a Finantelor Publice Brasov**

I.D.: 13902134

Documente participare:

- 11-MC0000312.zip

---

Data publicarii	13.07.16	Coduri CPV	71324000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 19.07.16

---

Descriere: Oferta de pret in vederea determinarii valorii estimate a lucrarilor ce fac obiectul consultarii. Procedura se va derula pe 4 loturi, respectiv: Lotul 1 : Alimentare cu energie electrica: Lucrarile necesare a fi executate sunt descrise în Memoriu tehnic anexat la caietul de sarcini si lista de cantitati de lucrari. La stabilirea pretului se vor avea în vedere toate aspectele legate de întocmire si avizare proiect, echipamente, montare, instalare, transport - descarcare echipamente, punere în functiune si obtinerea autorizatiei de functionare. Lotul 2 : Bransament de la firida de distributie; Lucrari energetice necesare: Din firida de lângă stâlpul nr. 14 se pozeaza bransament în cablu subteran Ip = 35 m. Cablul utilizat este de tip ACZABZ 3\*50+25 mmp si se pozeaza la o adâncime de 0,75 m. Cablul nou pozat se va masona la coltul cladirii cu cablul existent sosire din PTZ. La stabilirea pretului se vor avea în vedere toate aspectele legate de întocmire si avizare proiect, echipamente, montare, instalare, transport - descarcare echipamente, punere în functiune si obtinerea autorizatiei de functionare. Lotul 3 : Alimentare cu apa; Se vor executa lucrari de alimentare cu apa potabila, conform anexei 1 la caietul de sarcini si lucrari de instalatii sanitare interioare descrise in anexa nr. 2 la caietul de sarcini. La stabilirea pretului se vor avea în vedere toate aspectele legate de întocmire si avizare proiect, echipamente, montare, instalare, transport - descarcare echipamente, punere în functiune si obtinerea autorizatiei de functionare. Lotul 4: Executia retelei exterioare de canalizare. Realizarea retelei exterioare de canalizare presupune: - executarea doua camine de vizitare; - realizarea conductelor între cele doua camine si respectiv la reseaua stradala în punctul indicat de SC Harviz SA (societate de gospodarie oraseneasca) si la reseaua interioara a cladirii - obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor si plata tuturor taxelor; - tip conducta de canalizare PVCKG - 60, panta medie de scurgere 0,015. În exteriorul cladirii latimea santurilor pentru conductele de canalizare menajera va fi de 0,7 m. Umplutura se va executa fara deteriorarea conductelor si numai dupa efectuarea probelor de etanseitate. Conductele de canalizare vor fi montate pe un pat de 10 cm nisip, iar dupa efectuarea probelor si înainte executarii umpluturilor de pamânt vor fi acoperite cu un strat de 30 cm de nisip.

---