

Reparatii curente corp cladire

I.D.: 42476652

Data publicarii 19.04.19 Coduri CPV 45453000-7

Pretul estimativ: 159.631,25 RON - 159.631,25 RON

Descriere: 1 DEMONTARE LAMBRIU mp 196 2 REP TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE mp 75 3 SCHELA MET TUBULARA PT LUCRARI DE FINISARE mp 520 4 PREGATIREA SUPRAF INT IN VEDEREA ZUGRAVELII CU VOPSEA LAVABILA mp 2040 5 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI TAVANE mp 1320 6 VOPSITORIE PE GLET DE IPSOS CU VOPSEA LAVABILA mp 2040 7 VOPSITORII IN CULORI DE ULEI LA PERETI mp 235 8 PROC SI MONTATCABLUMYYM 3X1, 5MMP ml 250 9 PROC SI MONTAT CABLU MYYM 3X2, 5MMP ml 150 10 PROC SI MONTAT TUB COPEX 16MM ml 300 11 PROC SI MONTAT INTRERUPATOR ST buc 20 12 PROC SI MONTAT PRIZA ST buc 20 13 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT buc 45 14 PROCURAT SI MONTAT CORP DE ILUMINAT CU LED PENTRU INTERIOR buc 45 15 RECONDITIONAT USI, TOCURI DIN LEMN PRIN INLOCUIRE PARTI DETERIORATE, SCHIMBAT FERONERIEETC. mp 25,5 16 VOPSITORII PE TAMPLARIE DE LEMN, EXECUTATE CU VOPSELE ULEI IN 2 STRATURI LA USI mp 85,5 17 CONF SI MONTAT USI DIN LEMN IDEM CU CELE EXISTENTE mp 10,8 18 COMPARTIMENTARI CU PLACI DE GIPS-CARTON CU MIEZ VATA MIN.10-12,5 CM GROS.T.,STR.MET mp 55 19 MONT PLACI DE GIPSCARTON FIXATE PE PROFIL METALIC mp 78 20 PLACARE PERETE CU PLACI DE GIPSCARTON, FIXATE PE PROFIL METALIC mp 85 21 PROC SI MONTAT FAIANTA mp 12 22 DEMONTARE SI REMONTARE CALORIFERE buc 45 23 PROC SI MONTAT PARCHET LAMINAT DE TRAFIC INTERNS mp 382 24 PROC SI MONTAT PARCHET LAMINAT DE TRAFIC INTERNS mp 103 25 PROC SI MONTAT PLINTA PVC ml 415 26 TRANSPORT MAT PURT DIR 16 t 27 TRANSP RUT MAT 16 T