

Servicii de dirigentie de santier pentru Reparatii si consolidare Scoala primara Cisteiul de Mures

I.D.: 22480386

Data publicarii	18.09.17	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.09.17	Pretul estimativ:	12.019,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Se vor presta servicii de dirigentie de santier pentru lucrarile reparatii si consolidare la Scoala primara Cisteiul de Mures. Lucrarile de interventie propuse sunt urmatoarele: - Anvelopare termosistem cu polistiren expandat cu grosimea de minim 10 cm si tencuiala decorativa; - Soclurile se vor izola cu polistiren extrudat cu grosimea de minim 10 cm; - Termoizolarea placii de peste parter cu polistiren expandat de 20 cm grosime. Peste acesta se vor pune placaje de OSB de 18 mm grosime. - Pe conturul tâmplariei exterioare se realizeaza o captusire termoizolanta din polistiren extrudat în grosime de 2 cm a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor. - Refacere finisaje interioare si igienizare totala interior cladire; - Înlocuire tâmplarie exterioara si interioara - usi din lemn, cu tâmplarie PVC; - Înlocuire tâmplarie exterioara din lemn cu tâmplarie PVC cu geam termoeficient ; - Montare glafuri interioare si exterioare; - Înlocuire tinichigerie (jgheaburi, burlane si parazapezi); - Înlocuire pardoseli; - Refacere trotuar de protectie al cladirii; - Refacere trepte scari acces cladire; - Realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilitati; - Refacerea sarpantei si acoperisului; - Realizarea unui tavan fals din gips carton; - Refacerea placii de lemn de peste parter acolo unde este cazul; - Pentru realizarea unui grup sanitar se va extinde cladirea; - Demolare cosuri de fum; - Realizarea unui sistem de siguranta, paratrasnet pentru cladire; - Realizarea circuitelor de evacuare conform Normelor PSI. Se va acorda atentie pentru sensurile de evacuare a usilor, numar cai de evacuare, centrala PSI, etc.
