

## **Execuție lucrări "Asfaltare DJ 588B Rovinița Mare-Percosova - Gherman, L=13,5 km"**

I.D.: 34660494

---

Data publicarii	19.03.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 19.898.350,00 RON - 19.898.350,00 RON

---

Descriere: Structura noua cu mixtura asfaltica: - 5,00 cm strat de uzura din B.A. 16, conf. SR 13108-1, AND 605/2016 - 7,00 cm strat de legatura din B.A.D. 22,4 conf. SR EN 13108-1, AND 605/2016 - 25,00 cm strat superior de fundatie din piatra sparta 63-80 impanata cu split 16-25, conf. SR 13242; - 30,00 cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 conf. SR 13242; - strat geotextil cu rol anticontaminator Structura noua cu mixtura asfaltica si strat de forma - 5,00 cm strat de uzura din B.A. 16, conf. SR 13108-1, AND 605/2016 - 7,00 cm strat de legatura din B.A.D. 22,4 conf. SR EN 13108-1, AND 605/2016 - 25,00 cm strat superior de fundatie din piatra sparta 63-80 impanata cu split 16-25, conf. SR 13242; - 30,00 cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 conf. SR 13242; - 25,00 cm strat de forma din piatra bruta 200-300 conf. SR 13242; - strat geotextil cu rol anticontaminator Structura rutiera noua care se aplica peste structura existenta, considerata conform studiu geotehnic, cu o pietruire buna: Structura rutiera noua aplicata pe existent: - 5,00 cm strat de uzura din B.A. 16, conf. SR 13108-1, AND 605/2016 - 7,00 cm strat de legatura din B.A.D. 22,4 conf. SR EN 13108-1, AND 605/2016 - 25,00 cm strat superior de fundatie din piatra sparta 63-80 impanata cu split 16-25, conf. SR 13242; - 10,00 (exceptional 20,00) cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 conf. SR 13242; - pietruire existenta min. 20cm (exceptional 10cm) Structura rutiera in caseta: - 5,00 cm strat de uzura din B.A. 16, conf. SR 13108-1, AND 605/2016 - 7,00 cm strat de legatura din B.A.D. 22,4 conf. SR EN 13108-1, AND 605/2016 - 25,00 cm strat superior de fundatie din piatra sparta 63-80 impanata cu split 16-25, conf. SR 13242; - 30,00 cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 conf. SR 13242; - strat geotextil cu rol anticontaminator Termen de execuție a lucrărilor 9 luni.

---