

## **Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiție „MODERNIZARE STRADA ION CREANGĂ, CĂMINULUI 2 (TRONSON ÎNTRE STR. BRADULUI ȘI STR. ȘI LACULUI) ȘI CĂMINULUI 1 (TRONSON ÎNTRE STR. BRADULUI ȘI STR. RÂNDUNELELOR), ÎN LOCALITATEA LIMANU, COMUNA LIMANU”**

I.D.: 99728002

Data publicarii 10.07.24 Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 4.736.012,77 RON - 4.736.012,77 RON

Descriere: Lucrările proiectate prevăd modernizarea sistemului rutier existent cu: - 8 cm strat de baza tip EB 31.5 baza 50/70 (AB 31.5) conform AND 605/2016 - SR EN 13108-1 - 4 cm strat uzura tip EB 16 rul 50/70 (BA 16) conform AND 605/2016 - SR EN 13108; Acostamentele se vor executa din aceeași structură rutieră ce se va executa pe partea carosabilă pentru a asigura impermeabilizarea structurii rutiere. Montarea de borduri prefabricate din beton C30/37 la marginea părții carosabile și dirijarea apelor în lungul străzii urmând ca la intersecția străzilor să fie montate rigole carosabile pentru preluarea apelor și descarcarea către emisari. La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare, precum și legislația și standardele naționale armonizate cu legislația UE. Aceste materiale sunt în conformitate cu prevederile HG 766/1997 și a Legii 10/1995. Nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale privind rezistența mecanică și stabilitatea structurii rutiere a străzilor ce urmează a fi amenajate se vor asigura prin: □ soluțiile tehnice și măsurile stabilite prin proiect, □ punerea în operă a materialelor specificate în caietele de sarcini, □ respectarea tehnologiilor de execuție prevăzute în caietele de sarcini. La executarea lucrărilor de modernizare a străzilor se va ține seama de normele de tehnică a securității muncii cuprinse în: "Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, completată de H.G. 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologiei de aplicare" a acestei legi, "Normele generale de protecția muncii (Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății - 2002), precum și de orice acte normative ulterioare care înlocuiesc, modifică sau completează aceste acte normative în vigoare la data elaborării prezentului proiect. În cazul lucrărilor de organizare și de pregătire a șantierului, se vor înlătura, de pe întregul traseu și din zonele învecinate, bolovanii, stâncile în echilibru nestabil, cioatele, arborii aninați etc., care pot provoca accidente. Executantului îi revine în exclusivitate responsabilitatea modului cum își organizează șantierul. Contractantul este responsabil și are obligația să asigure constituirea spațiilor necesare activităților de supraveghere a execuției, a realizării lucrărilor de construcții precum și pentru depozitarea materialelor necesare realizării prezentei investiții. În perioada execuției lucrărilor se va păstra curățenia în șantier și la punctele de lucru pentru a se evita îmbolnăvirea personalului muncitor cât și accidentele. Materialele vor fi depozitate în mod ordonat, în magazine sau spații deschise asigurându-se accesul rapid în cazuri de urgență. Carburanții și lubrifianții se vor depozita în locuri special amenajate, conform normelor P.S.I. Executantul va asigura ordinea și curățenia atât în incinta organizării de șantier cât și în zona lucrărilor. Se vor respecta condițiile din avizele emise de către autoritățile competente, prevăzute în certificatul de urbanism emis pentru prezentul proiect. Organizarea șantierului de construcții trebuie să satisfacă toate condițiile de securitate și de igienă a muncii. Amplasarea pe teritoriul șantierului a construcțiilor temporare auxiliare, a depozitelor, a rampelor de descarcare, a drumurilor de acces, a instalațiilor și a grupurilor sociale pentru muncitori trebuie să fie în concordanță cu toate normele care asigură securitatea și sănătatea în muncă. La loc vizibil, se va amplasa panoul de identificare "Șantier în lucru", continuând datele de identificare necesare conform legislației în vigoare.

