

LC Refacere bresa canal fuga CHE Merisani

I.D.: 51008266

Documente participare:

- Plan de ansamblu- H-637-2016.pdf
- PLAN SSM.pdf
- Profil longitudinal- H-638-2016.pdf
- Profil transversal TIP-H-639-2016.pdf
- Profile 1-M2-H-640-2016.pdf
- Profile 15-19-H-643-2016.pdf
- Profile 5-9-H-641-2016.pdf
- Vedere satelit 2012.pdf
- Vedere satelit 2014.pdf
- Vedere satelit 2016.pdf
- Profile 10-14-H-642-2016.pdf
- Formulare.pdf
- CONTRACT.pdf
- PROIECT TEHNICV1.pdf
- FisaDate_DF1098744.pdf
- DUAE_CERERE_91727.xml

Data publicarii	28.10.20	Coduri CPV	45247000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.12.20	Pretul estimativ:	2.681.700,00 RON - 2.681.700,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrarile de punere in siguranta a lucrarilor de la CHE Merisani afectate de viiturile si inundatiile din 5-6 mai si 29 iulie 2014 se vor realiza in baza Proiectului tehnic din atasament dedicat acelor uvraje. In acest sens au fost realizate: - Ridicarea topo a zonelor afectate care a permis calculul cantitatilor de lucrari pentru punerea in siguranta a amenajarii. -Nota geologica care a ajutat la definirea criteriilor de fundare a uvrajelor ce vor fi reparate, precum si sursele de materiale locale de constructie. Prima lucrare necesara este punerea la uscat a amprizei digului mal stang al canalului de fuga al CHE Merisani, creandu-se astfel posibilitatea punerii la uscat si a canalului pentru inceperea operatiunilor de decolmatate. Acest lucru se realizeaza printr-un batardou provizoriu pe malul stang al canalului de fuga, in afara amprizei acestuia. Lucrarile principale constau in umpluturi de 1800 mc balast compactat. A doua operatiune, in continuare: se ataca decolmatatea canalului de fuga al CHE Merisani, concomitent cu refacerea umpluturilor pentru digul mal stang al acestuia. Este important ca lucrarile de decolmatate a canalului de fuga al CHE Merisani sa se desfasoare in paralel cu lucrarile de terasamente (umpluturi) pentru digul mal stang al canalului de fuga, caci materialul din decolmatate se poate si trebuie folosit la lucrarile de refacere. In final se executa pereul canalului distrus de viituri si se repara dalele miscate/fisurate. Reparare canalului de fuga a CHE Merisani este necesara pentru exploatarea centralei la parametri proiectati in conditii de siguranta.
