

Lucrari de realizare tub PVC canal tehnic, realizare racord utilitati si realizare fosa septica

I.D.: 75429719

Data publicarii	17.11.22	Coduri CPV	45332000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 68.227,02 RON - 68.227,02 RON

Descriere: Racord utilitati 1 Desfacere pavaj existent mp 15.00 2 Demolare manuala strat suport pavaj realizat din beton simplu mc 3.00 3 Realizare sapatura manuala mc 15.12 4 Pozitionare cablu trifazat cu manson metalic si protejare cu strat de nisip ml 36.00 5 Realizare coloana de distributie apa potabila PEID 25 mm, pozitionare si racorduri ml 36.00 6 Realizare sistem colectare ape uzate din PVC SN4 diam 110 mm, inclusiv racorduri ml 36.00 7 Realizare umplutura de balast compactata, in straturi de 20-30 cm, inclusiv furnizare material mc 12.60 8 Montaj pavaj din beton pe start suport din nisip max 6 cm mp 15.00 9 Evacuare moloz mc 3.00 Canal tehnic 1 Taiere mecanizata asfalt ml 62.00 2 Demolare mecanizata strat suport asfalt realizat din beton simplu mc 6.65 6 Realizare sapatura mecanizata ml 31.00 6 Realizare traversare din PVC SN4 diam 110 mm, inclusiv racorduri la capete ml 31.00 7 Realizare umplutura de balast compactata, in straturi de 20-30 cm inclusiv furnizare material mc 8.68 Fosa septica 1 Demolare manuala capac realizat din beton armat mc 1.75 2 Realizare sapatura mecanizata perimetrala ml 10.00 3 Debransare fosa existenta de la retea canal buc 1.00 4 Evacuare fosa deteriorata si neutralizare buc 1.00 5 Realizare strat egalizare/suport din beton simplu 10 cm mp 6.25 6 Furnizare si montare tuburi patrate prefabricate din beton buc 2.00 7 Turnare beton etansare pe fundul fosei mp 3.50 8 Furnizare si montare capac prefabricat din beton cu capac de vizitare trafic usor din fonta b
