

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA GĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA"

I.D.: 87222498

Data publicării 22.09.23 Coduri CPV 45233162-2

Pretul estimativ: 2.503.492,71 RON - 2.503.492,71 RON

Descriere: Obiectivul general al investiției "PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA GĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA" îl constituie asigurarea condițiilor corespunzătoare de siguranță și confort pentru deplasarea bicicliștilor. Obiectul prezentului contract constă în execuția lucrărilor la obiectivul de investiții "PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA GĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA" și se va derula prin C10-I1.4-18 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. În cadrul proiectului se urmărește realizarea a 2 (două) tronsoane de piste pentru biciclete cu îmbrăcăminte din beton de ciment rutier (Bcr 4,5), parte din domeniul public al comunei Gălănești, care însumează o lungime totală de 3196 ml și o suprafață totală de 11,200,00 mp, după cum urmează: - tronson 1 = 1785 m; - tronson 2 = 1411m. Cele două tronsoane vor prezenta următoarele caracteristici constructive: - parte carosabilă cu lățimea de 3.50 m încadrată de acostament cu lățimea de 0.375 m executat din balast pe ambele părți, - 2 benzi, câte una pe sens cu lățimea de 1.50 m delimitate de o zonă de siguranță cu lățimea de 0.50 m. Tipurile de activități care fac obiectul contractului sunt: a) Lucrări privind organizare de șantier, inclusiv cheltuieli conexe organizării de șantier; b) Lucrări de terasamente: lucrări de reprofilare, săpătură, umplutură, nivelare, degajarea terenului de corpuri străine; c) Lucrări de sistem rutier: realizarea straturilor ce compun structura rutieră a platformei pistei, inclusiv acostamente; d) Lucrări accesorii și siguranța circulației: lucrări privind realizarea semnalizării orizontale prin marcaje longitudinale și a semnalizării verticale prin indicatoare rutiere. Execuția lucrărilor se va face în conformitate cu documentația tehnică întocmită la faza PT avizată și pe baza documentației Detalii de Execuție aferentă Proiectului Tehnic. Executantul lucrărilor va trebui să respecte întocmai documentația tehnică faza PT pusă la dispoziție după ce aceasta a fost verificată de către verificatorii de proiect și avizată. Indicatori minimali: Lungimea totală: 3196 ml Clasa tehnică: V; Categoria de importanță: C; Viteza de proiectare: 30 km/h; Lățimea părții carosabile: 3,50m; Lățimea acostamentelor: 0,375 m; Panta transversală parte carosabilă: 2.00%; Panta transversală acostamente: 4.00%; Scurgerea apelor se va realiza natural de pe platforma celor 2 tronsoane prin declivitate în profil longitudinal și panta transversala de 2%. a) Structură rutieră pe tronsonul 1 (L=1785,00 m): 10 cm strat de forma din balast; 30 cm strat de fundație din balast; 2 cm strat de nisip; hârtie sau folie de polietilenă de înaltă densitate; 18 cm beton de ciment rutier Bcr 4,5. b) Structură rutieră pe tronsonul 2 (L=1411,00 m): 10 cm strat de forma din balast; 30 cm strat de fundație din balast; 2 cm strat de nisip; hârtie sau folie de polietilenă de înaltă densitate; 18 cm beton de ciment rutier Bcr 4,5. Valoarea estimată a contractului este de 2.503.492,71 lei fără TVA și este compusă din: - 4.1: Construcții și instalații 2.491.037,52 lei fără TVA; - 5.1.1: Organizare de șantier: 12.455,19 lei fără TVA. Note: Termenul limită până la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări în legătură cu documentația de atribuire este de 10 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și concret la toate solicitările de clarificări în a 6-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, la toate solicitările de clarificări primite cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. SE VOR RESPECTA PRINCIPIILE DNSH.