

Proiectare si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii "Anvelopare termica Cladire Internat C12"

I.D.: 43069954

Data publicarii	26.02.20	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.039.423,05 RON - 2.039.423,05 RON

Descriere: Principalele lucrari de interventie asupra cladirii sunt urmatoarele: - Inlocuirea tamplariei exterioare existente; - Anveloparea fatadei, inclusiv soclul; - Separarea accesului la beci, de acces hol; - Inlocuirea trotuarului perimetral al cladirii; - Termoizolare planseu pod, intrados planseu peste subsol si partial pereti subsol; - Modernizare instalatii incalzire: montare centrala termica, montare panouri solare; - Modernizare instalatii electrice: inlocuire sistem iluminat cu lampi cu LED; - Modernizare instalatii alimentare cu apa, canalizare si sanitare; - Finisaje interioare: tencuieli, zugraveli, tamplarie lemn; - Finisaje exterioare: tencuieli, tamplarie PVC, mozaic, invelitoare tabla tip tigla, completare jgeaburi si burlane. Clasa de importanta a cladirii este "C". Clasa de importanta "III" (conform Codului de proiectare seismica P100/1 - 2013) Gradul de rezistenta la foc "II" (conform Normativ de siguranta la foc a constructiilor P 118/1999) VE: 2.039.423,05 lei, (fara TVA)cf. DG (aprob.HCL 35/27.02.2019, finan.CJ Bacau) astfel: 1.Sv. proiect. si asist.th. 41.429,2 lei, din care: Cap.3.5.4. Doc.th.obt.avize/ac./autoriz.: 2.500 lei; Cap.3.5.6. PTh, DDE: 35.000 lei; Cap. 3.8.1. Asist.th. pr.: 3.929,2 lei; 2.Furn.utilaje, echip., exec.lucrari 1.997.993,85 lei, din care: Cap.4.1. Constr.inst.: 1.675.936,97 lei, Cap. 4.2. Montaj utilaje: 15.630 lei, Cap.4.3. Ut. echip. 273.028,75 lei, Cap.5.1.Org.sant. 33.398,13 lei, Termen executare contract: 14 luni din care 2 luni proiectare, 12 luni exec., furniz., montaj
