

"Reabilitare cladiri din cadrul Colegiului Tehnic "Latcu Voda" Siret, jud. Suceava"

I.D.: 94631862

Data
publicarii 15.03.24

Coduri CPV 45453000-7

Pretul
estimativ: 6.610.731,90 RON - 6.610.731,90 RON

Descriere: In cadrul contractului se vor eexecuta urmatoarele lucrari principale: - se vor demonta ferestrele si usile exterioare din PVC cu vitraj dublu si montare de tamplarie din PVC cu vitraj triplu - se va demonta invelitoarea din tabla si se va inlocui cu panouri tip sandwich cu tabla cutata cu grosimea 3 cm. Toate elementele sarpantei vor fi verificate, inlocuindu-se local elementele degradate, dupa care se va realiza ignifugare si protejare cu substante contra daunatorilor lemnului - sapatura pe langa elevatia cladirii cu o adancime de 50 cm pe o latime de 60 cm - hidroizolatia exterioara a soclului - termoizolatia soclului cu polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm, montarea unei membrane de protectie HDPE - termoizolarea peretilor exteriori la exterior cu vata minerala bazaltica de 15 cm; stratul suport va fi verificat, reparat si curatat de praf si depuneri. - termoizolarea planseului superior prin montarea in pod a casetelor formate din dulapi din lemn, montati perpendicular pe sapa uscata din beton existenta, vata minerala de 25 cm peste care se vor monta placi de OSB. Sub termoizolatie se va monta bariera de vapori - montare vata minerala bazaltica de 15 cm in pod pe atic la intrados, plus montare de vata minerala in zona cosoroabei - tencuire, finisare si realizare zugraveala decorativa la peretii exteriori si soclu - montare de glafuri din PVC la interior si solbancuri din PVC la exterior - refacerea tencuielilor la glafurile laterale si superioare la interiorul peretilor exteriori, precum si refacerea zugravelilor la interiorul peretilor exteriori - demontarea burlanelor existente si montarea unor burlane noi - reparare/inlocuire jgheaburi din tabla - inlocuirea bateriilor, armaturilor, racordurile la obiectele sanitare existente - modificarea instalatiei de incalzire existente si realizarea unor instalatii de ventilatie cu recuperarea caldurii, instalatii de ventilatie in depresiune/exhaustare sau inlocuirea corpurilor de incalzire in functie de destinatia incaperilor - inlocuirea corpurilor de iluminat, realizarea legaturilor electrice a utilajelor instalatiei de ventilatie, realizare instalatie exterioara de iluminat Realizarea lucrarii se va face in baza Autorizatiei de Construire, a Proiectului Tehnic de executie, a Detaliilor de Executie, a Caietelor de Sarcini pe specialitati verificate si autorizate conform prevederilor legale si a autorizatiei de construire. valoarea estimata fara TVA (numai in cifre):
6.610.731,90 lei fara TVA Moneda: RON Cap. 4.1 Lucrari Constructii si instalatii =
5.173.894,07 lei fara TVA Cap. 4.2 Montaj utilaje tehnologice = 187.413,63 lei fara TVA Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj = 1.249.424,20 lei fara TVA Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in bugetul proiectului (devizul general), acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului in conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.