

Proiectarea, obt. aut. de constr.si exec.inst de rac.la ret.de distrib. a en.el. St. TV Negresti

I.D.: 47314905

Data publicarii	15.06.20	Coduri CPV	45315600-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	248.304,24 RON - 248.304,24 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Numar anunt - ADV1149169/26.05.2020 Denumirea lucrarii: Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire si executia instalatiei de racordare la reseaua de distributie a energiei electrice Statia TV Negresti Descrierea lucrarilor Etapa 1. Proiectarea si intocmirea documentatiilor necesare pentru avizare/autorizare: se va intocmi proiectul tehnic si documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de construire si ale avizelor aferente. Etapa 2. Lucrari pe tarif de racordare: realizarea bransamentului electric trifazat subteran cu cablu ACYABY 3x150+70mmp in lungime de 5m, racordat la un set de sigurante SIST 201/125A existent in C.D. 1.4. - 0,4 kV al PTA 4214TV Coca, se va monta BMPTd-50A cu DPST, pe suport metalic langa PTA 4214 TV Coca si se va realiza o priza de pamant cu $R_p < 4$ ohm, la care se va racorda blocul de protectie si masura. Etapa 3. Achizitionarea si instalarea unui grup electrogen trifazat, diesel, capotat, cu functionare automata si facilitati de monitorizare/comanda de la distanta 50 kVA/0,4 kV, 50 Hz : fabricant CGM Italia, tip CGM 45P - 50kVA stand-by , 400/230V, 50Hz, motorizare diesel PerkinsUK, alternator Marelli Italia, carcasa-insonorizat, configurat pentru pornire automata. Configuratie grup electrogen: Carcasa insonorizata din otel galvanizat, grosime de 2mm, vopsita in camp electrostatic, capitonata cu burete, Intrerupator magnetotermic, 4 poli, 80A, ABB sau similar- Sistem de preincalzire lichid
