

## Lucrari de „Modernizare parte carosabila si trotuare, strada Avram Iancu, comuna Dobroe?ti, judetul Ilfov”

I.D.: 25472240

Data publicarii	23.01.18	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	411.054,18 RON
-------------------	----------------

Descriere: Prin acest contract se urmareste executarea lucrarilor de „Modernizare parte carosabila si trotuare, strada Avram Iancu, comuna Dobroe?ti, judetul Ilfov”. Amplasamentul lucrarilor proiectate se afla în comuna Dobroe?ti, sat Dobroe?ti, jud. Ilfov. Accesul pietonal nu este asigurat, deoarece nu sunt amenajate trotuare pentru circulatia pietonala, iar accesele în gospodarii sunt impropriu realizate. La marginea limitelor de proprietate pe partea stanga a strazii sunt amplasati stâlpi de alimentare cu energie electrica. Strada Avram Iancu este formata din 4 (patru) tronsoane: • Strada Avram Iancu tronson 1 este amplasata între B-dul Victor Dumitrescu si o zona cu terenuri virane amplasate pe malul Lacului Pantelimon, având lungimea de cca. 294,0m. Aceasta este o stradasecundara cu la?imea între limitele de proprietate cuprinsa între 6,50m ?i 7,50m. • Strada Avram Iancu tronson 2 se desprinde din strada Avram Iancu tronson 1 si se sfâr?e?te în strada Soldat Dumitru Gheorghe, având lungimea de cca. 183,0 m. Aceasta este o strada secundara cu la?imea între limitele de proprietate cuprinsa între 5,50 m ?i 6,50m. • Strada Avram Iancu tronson 3 este amplasata între strada Avram Iancu tronson 2 si cimitirul Pantelimon, având lungimea de cca. 114,00 m. Aceasta este o strada secundara cu la?imea între limitele de proprietate cuprinsa între 6,50 m ?i 7,50 m. • Strada Avram Iancu tronson 4 este amplasata între strada Avram Iancu tronson 1 si Strada Avram Iancu tronson 2, având lungimea de cca. 30,00 m. Aceasta este o strada secundara cu la?imea între limitele de proprietate cuprinsa între 6,50 m ?i 7,10 m. Solutia tehnica proiectata, pentru realizarea obiectivului de investitii, prevede executia urmatoarelor 5 categorii de lucrari: 1. terasamente 2. lucrari parte carosabila 3. trotuare 4. marcaje si indicatoare 5. ridicare la cota capace. Toate lucrarile necesare vor fi executate conform documentatiei tehnice, elaborate de catre proiectantul de specialitate, cu respectarea stricta a normelor, normativelor si reglementarilor tehnice impuse de legislatie. Suma alocata pentru executia acestor lucrari este de 695.831,69 RON exclusiv TVA. Valoarea de 695.831,69 RON exclusiv TVA reprezinta valoarea estimata a contractului la care se vor raporta ofertele in evaluare (valoarea prezentei proceduri de atribuire). Aceasta valoare estimata (695.831,69 RON exclusiv TVA) include suma de 33.134,84 RON reprezentand contravaloarea organizarii de santier (estimata la 5% de catre proiectant) si nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse ?i neprevazute precizata în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, dupa caz, în func?ie de necesita?i, prin modificarea contractului în condi?iile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizi?iile publice.