

Lucrări - Extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare, inclusiv stații de pompare ape uzate în Municipiul Lupeni, Județul Hunedoara

I.D.: 100451102

Data
publicarii 24.07.24

Coduri CPV 45232400-6

Pretul
estimativ: 14.170.220,07 RON - 14.170.220,07 RON

Descriere: Extinderea rețelei de canalizare menajeră în Municipiul lupeni se va realiza de-a lungul tramei stradale existente, pietruite sau asfaltate/ betonate. Rețeaua de canalizare se va realiza din tuburi PVC SN8 DN250 pe o lungime de 9633 m cu cămine cu diametrul de 800-1000 mm, din beton cu capac și ramă din fontă amplasate pe distanță de maxim 60 m. Se vor executa 261 cămine din beton cu diametrul de 800 mm și 64 cămine din beton cu diametrul de 1000 mm. Se vor realiza 492 racorduri de canalizare menajeră din conducte PVC, DN160 mm, SN8. Descrierea completă a lucrărilor se regăsește în Proiectul tehnic și detalii de execuție nr. 1467/2023 realizat de către S.C. RONO AQUA S.R.L. Pe strada Brazilor se propun lucrări de execuție a sistemului de canalizare menajeră pe o lungime de 983 ml din conducte PVC Dn200 mm. Se vor amplasa 29 cămine de vizitare, 47 cămine de racord gravitațional. Se va monta o stație de montare a apei uzate. Rețeaua de alimentare cu apă va fi executată din polietilenă de înaltă densitate, De 110 mm, PN 10, având o lungime totală de 960 m. Descrierea completă a lucrărilor de pe strada Brazilor se regăsește în Proiectul tehnic nr. 31/2022 realizat de către S.C. ARCHISTUDIO S.R.L.